

KOSZTORYS OFERTOWY

Wał Miedzeszyński 1 kons 2018

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wału z pasem przywałowym 3,0m na długości 7520m (od rejonu ul. Cyklamenów do rejonu ul. Afrykańskiej) km 0+000-7+520. Bez basenów i wygradzonych terenów prywatnych. -- Robocizna --	m ²				201824	
	999		r-g	0.0130				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))								
Razem pozycja 1							201824.00	0
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. ponad 2.0 m km 0+000 - 7+520 -- Robocizna --	m ²				201824	
	999		r-g	0.0040				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))								
Razem pozycja 2							201824.00	0
3	wycena szacunkowa 2 osoby x 8 godz.	Przeгляд i oczyszczenie trzech słuz wałowych z zanieczyszczeń zebranych w przewodach przelotowych oraz na wlotach i wylotach. Usunięcie namulów oraz kamieni ze słuz wraz z wywozem zanieczyszczeń do utylizacji. Rów Miedzeszyński Kanał Nowe Ujście Kanał Nowa Ulga -- Robocizna --	szt				3	
	999		r-g	16.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))								
Razem pozycja 3							3.000	
4	KNR 2-01 0109-05 x wsp. 0,7	Ręczne ścinanie bez karczowania średniej gęstości krzaków 0+000-5+350, punktowo -- Robocizna -- (416*0.7=291.2)*0.955=	ha				0.20	
	999		r-g	278.0960				
Koszty pośrednie od (R, S)								
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))								
Razem pozycja 4							0.200	
5	wycena własna	Usunięcie wiatrołomów i powalonych drzew, konarów i gałęzi ze skarp i pasa eksploatacyjnego wału wraz pocięciem, wywozem pociętych pni oraz posprzątaniami i wygrabieniem terenu. Liczone jak ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm). -- Robocizna -- 12*0.955= -- Sprzęt -- piła motorowa łańcuchowa 4.2 KM	szt.				8	
	999		r-g	11.4600				
	13111		m-g	0.6000				
Koszty pośrednie od (R, S)								

KOSZTORYS OFERTOWY

Wał Miedzeszyński 1 kons 2018

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 5							8.000	
6	KNR 2-21 0112-02	Wykaszenie chwastów i jedno- rocznych samosiewów na terenie zadrzewionym	m ²				1200	
	999	-- Robocizna -- 0.0062*0.955=	r-g	0.0059				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 6							1200.000	
7	KNR 2-21 0112-03	Wykaszenie chwastów i jedno- rocznych samosiewów - wygra- bianie i zebranie w stosy	m ²				1200	
	999	-- Robocizna -- 0.0018*0.955=	r-g	0.0017				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 7							1200.000	
8	wycena własna	Malowanie barier schodów wało- wych farbą antykorozyjną oraz farbą emulsyjną kolor biały. Schody w rejonie: ul. Cyklamenów (2 szt) ul. Skalnicowa (1 szt) ul. Peoni (1 szt) ul. Jeziorowa (1 szt.) ul. Bronowska (1 szt.) ul. Wał Miedzeszyński 496 (1 szt.) ul. Wojsławicka (1 szt) ul. Kadetów (1 szt.) WKW (1 szt) ul. Narodowa (1 szt.)	szt				11	
	999	-- Robocizna -- 6*2=12=	r-g	12.0000				
		-- Materiały -- farba	szt	4.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 8							11.000	
9	wycena własna	Drobne prace naprawcze na- wierzchni stopni betonowych schodów w rejonie ul. Skalnico- wej	szt				1	
	999	-- Robocizna -- 4*2=8=	r-g	8.0000				
		-- Materiały -- mieszanka betonowa	m ³	0.4000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 9							1.000	
10	wycena własna- wg analizy włas- nej	Zbieranie zanieczyszczeń komu- nalnych i ścietych porostów- ze- branie i złożenie zanieczyszczeń w przymy, wywóz wraz z utyliza- cją do 20 km.	t				140	
	999	-- Robocizna -- 8.98*0.955=	r-g	8.5759				
		-- Sprzęt --						

KOSZTORYS OFERTOWY

Wał Miedzeszyński 1 kons 2018

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39811	samochód samowyładowczy do 1 t	kurs	1.0000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 10					140.000	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: