

## KOSZTORYS OFERTOWY

Wał Siekierkowski 2 kons 2018

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	<b>KNR 15-01 0114-09</b>	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału Siekierkowskiego poza ścieżką rowerową wraz z pasem u podnóża wału obustronnie o szer. średnio 5m. (Fc = 90%) km 0+000 - 3+800  -- Sprzęt -- kosiarka zawieszana na ciągniku ciągnik kołowy 22 kW (30 KM)	m <sup>2</sup>				131138* 0.9 = 118024.20 0	
	<b>13400 39114</b>		m-g m-g	0.0026 0.0026				
<b>Koszty pośrednie od (R, S)</b>			%					
<b>Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))</b>			%					
<b>Razem pozycja 1</b>							<b>118024.20 0</b>	
2	<b>KNR 15-01 0114-04</b>	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych w miejscach niedostępnych z terenu j.w. dla kosiarek Fc = 10%. km 0+000 - 3+800  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				131138* 0.1 = 13113.800	
	<b>999</b>		r-g	0.0130				
<b>Koszty pośrednie od (R, S)</b>			%					
<b>Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))</b>			%					
<b>Razem pozycja 2</b>							<b>13113.800</b>	
3	<b>KNR 15-01 0115-02</b>	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m km 0+000 - 3+800  -- Robocizna --	m <sup>2</sup>				13113.8	
	<b>999</b>		r-g	0.0040				
<b>Koszty pośrednie od (R, S)</b>			%					
<b>Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))</b>			%					
<b>Razem pozycja 3</b>							<b>13113.800</b>	
4	<b>wycena własna- wg własnej ana- lizy</b>	Zbieranie zanieczyszczeń komunalnych oraz ściętych porostów - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy, wywóz wraz z utylizacją 20 km.  -- Robocizna -- 8.98*0.955=  -- Sprzęt -- samochód samowładowczy do 1t	t				60	
	<b>999</b>		r-g	8.5759				
			kurs	1.0000				
<b>Koszty pośrednie od (R, S)</b>			%					
<b>Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))</b>			%					
<b>Razem pozycja 4</b>							<b>60.000</b>	
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>								
<b>Podatek VAT</b>								
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								

Słownie: