

KOSZTORYS OFERTOWY

wał Bramy Czerniakowskiej 1 kons 2018

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
1	KNR 15-01 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i korony wału km 0+000 - 1+070 -- Robocizna --	m ²				5350	
	999		r-g	0.0130				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 1							5350.000	
2	KNR 15-01 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m km 0+000 - 1+070 -- Robocizna --	m ²				5350	
	999		r-g	0.0040				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 2							5350.000	
3	wycena własna	przeгляд i konserwacja me- chanizmu wyciągowego Bra- my Czerniakowskiej - smar- wanie części metalowych. -- Robocizna --	szt				2	
	999		r-g	8.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 3							2.000	
4	wycena własna- wg włas- nej analizy	Zbieranie zanieczyszczeń ko- munalnych oraz ściętych po- rostów - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy, wy- wóz wraz z utylizacją 20 km. -- Robocizna -- 8.98*0.955= -- Sprzęt -- samochód samowładowczy do 1t	t				10	
	999		r-g	8.5759				
			kurs	1.0000				
Koszty pośrednie od (R, S)			%					
Zysk od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))			%					
Razem pozycja 4							10.000	
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT								
Podatek VAT								
Ogółem wartość kosztorysowa robót								

Słownie: