



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13A, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

- c) Obsadzenie letnie-Wszystkie znaki literowe i cienie napisu „WARSZAWA”- oraz znaki cyfrowe wypełnione z kwiatów sezonowych w kolorach według Księgi Znaku, Rozstawa roślin w okresie letnim nie mniej niż 50 szt. /m² -przy założeniu że efekt końcowy powinien zostać osiągnięty zraz po posadzeniu roślin. Kolory kwiatów muszą odpowiadać kolorom wskazanym w Księdze znaku (**zał. Nr 1**)
- d) Obsadzenie jesienne-Wszystkie znaki literowe i cienie napisu „WARSZAWA”- wypełnione z kwiatów sezonowych w kolorach według Księgi Znaku, natomiast znaki cyfrowe wypełnione grysem w kolorze białym. Rozstawa roślin w okresie jesiennym nie mniej niż 16 szt. /m²- przy założeniu że efekt końcowy powinien zostać osiągnięty zraz po posadzeniu roślin. Kolory kwiatów muszą odpowiadać kolorom wskazanym w Księdze znaku (**zał. Nr 1**)
- e) Wszystkie znaki literowe i cyfrowe muszą mieć ograniczniki z taśmy brzegowej plastikowej lub metalowej mocowanej do podłoża o wysokości 15-20 cm / obrzeża utrzymujące pole liter/ cyfr,
- f) Rama instalacji powinna być wykonana obrzeżem typu Eko-bord lub równoważnym,
- g) Cała powierzchnia instalacji musi być splantowana i wyrównana tak aby stanowiła jedną płaszczyznę bez nierówności i załamania,
- h) Wszystkie elementy użyte do instalacji muszą być odporne na warunki zewnętrzne oraz muszą utrzymać się na skarpie,
- i) Rozłożenie trawy z rolki w miejscach zniszczonej murawy podczas wykonywania instalacji oraz do rozłożenia w miejscu instalacji po jej usunięciu.

3.2. Materiały do wykonania instalacji:

- a) Sztuczna murawa o włosiu nie krótszym niż 25 mm imitującej trawę,
- b) Rośliny jednoroczne w okresie letnim i jesiennym. Rozstawa roślin w okresie letnim nie mniej niż 50 szt. /m² ,okresie jesiennym nie mniej niż 16 szt. /m²,
- c) Gryś w kolorze białym do wypełnienia znaków cyfrowych przy zmianie jesiennej,
- d) obrzeża utrzymujące pole liter/ cyfr o wysokości 15-20 cm,
- e) obrzeże typu Eko-bord lub równoważnym, jako rama instalacji,
- f) ziemia urodzajna do wyrównania powierzchni instalacji,
- g) Trawa z rolki do rozłożenia w miejscach zniszczonej murawy podczas wykonywania instalacji oraz do rozłożenia w miejscu instalacji po jej usunięciu,

3.3. Przewidywany zakres prac:

- a) Wykonanie projektu instalacji,
- b) Przygotowanie terenu – zdjęcie darniny na gł. 4 cm, wywóz i utylizacja, wyrównanie terenu,
- c) Ułożenie obrzeży ramy instalacji oraz pól liter i cyfr,
- d) Rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej- splantowanie terenu pod instalację,
- e) Odwzorowanie rysunku w terenie,
- f) Pielęgnacja instalacji (utrzymanie w stanie wzorcowym w tym koszenia trawnika wokół