

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Prace pomiarowe przy wytyczeniu kształtu, spadków i rzędnych projektowanego ogrodu .	szt	1		
2	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)	m ³	(76,5+102)*0,2 = 35,700		
3	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV	m ³	134,76		
4	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.IV	m ²	76,5+102 = 178,500		
5	Oczyszczenie dna wykopu z kamieni, patyków, korzeni, wyrównanie skarp i dna ogrodu	m ²	178,5		
6	zakup i ułożenie geowłókniny dla rynien żwirowych. Geowłóknina conajmniej 250	m ²	125		
7	wykonanie przepustu PCV DN 150 mm	m	4,2		
8	Wykonanie chłonnej warstwy ze żwiru 8-16 mm liczone jak Wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego	m ³	16,27		
9	Wykonanie żyznej warstwy mieszanki gruntu urodzajnego z piaskiem oraz gruntem rodzimym w stosunku 1:1:1 liczone jak Wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego	m ³	35		
10	Wykonanie narzutu wierzchem oraz rynien żwirowych ze żwiru 16-32 mm	m ³	28,45		
11	Wykonanie narzutu wierzchem z kamieni 5-20 cm	szt	50		
12	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m ³	100		
13	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³	100		
14	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	5		
15	wywóz zanieczyszczeń do utylizacji	m ³	5		
16	Zakup i dowóz roślin do nasadzeń wraz z niezbędną pielęgnacją do czasu obsadzenia.	szt	660+520 = 1180,000		
17	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.	1 180		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: