

1	2	3	4	5
197	wg nakładów rzeczowych KNR 2-250417-01-040	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa krotność= 1,000	m	10,000
198	wg nakładów rzeczowych KNR 5-100117-02-040	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania krotność= 1,000	m	8,000
199	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080608-07-133	Układanie bednarki w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm2. krotność= 1,000	100 m	0,030
200	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080614-02-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III krotność= 4,000	m	6,000
201	wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-030-101	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy krotność= 1,000	odcinek	1,000
202	wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) krotność= 1,000	szt	1,000
203	wg nakładów rzeczowych KNR 2-250417-02-040	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie krotność= 1,000	m	10,000

## 2. KOSZTY DODATKOWE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
204	wg nakładów rzeczowych -090	Dokumentacja powykonawcza krotność= 1,000	kpl	1,000
205	wg nakładów rzeczowych -090	Inspektor nadzoru krotność= 1,000	kpl	1,000

## 22. Lokalizacja nr 28 - ul. Mierosławskiego w Warszawie

Kod CPV:

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

## 1. PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
206	wg nakładów rzeczowych KNR 2-250417-01-040	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa krotność= 1,000	m	6,000
207	wg nakładów rzeczowych KNR 5-100117-02-040	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania krotność= 1,000	m	10,000
208	wg nakładów rzeczowych KNR 5-100117-02-040	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania krotność= 1,000	m	10,000
209	wg nakładów rzeczowych KNNR 50401-010-090	Montaż złącza do obsługi imprez plenerowych krotność= 1,000	kpl	1,000
210	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080608-07-133	Układanie bednarki w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm <sup>2</sup> . krotność= 1,000	100 m	0,030
211	wg nakładów rzeczowych KNR 5-080614-02-040	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III krotność= 4,000	m	6,000
212	wg nakładów rzeczowych KNNR 51302-030-101	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy krotność= 1,000	odcinek	1,000
213	wg nakładów rzeczowych KNNR 51304-010-020	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) krotność= 1,000	szt	1,000
214	wg nakładów rzeczowych KNR 2-250417-02-040	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie krotność= 1,000	m	6,000

## 2. KOSZTY DODATKOWE

Kod CPV:

1	2	3	4	5
215	wg nakładów rzeczowych -090	Dokumentacja powykonawcza krotność= 1,000	kpl	1,000
216	wg nakładów rzeczowych -090	Inspektor nadzoru krotność= 1,000	kpl	1,000