

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>Ogrody deszczowe w pojemnikach ul. Bruna, Malownicza, Taneczna, Gościeradowska, Hawajska.</b>			
1	Przygotowanie terenu, oczyszczenie i wyrównanie gruntu, spulchnienie gleby, usunięcie kamieni w lokalizacjach wg projektu.	szt		
d.1		szt	9,000	
9			<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
2	Zakup, dowóz i montaż skrzyń prefabrykowanych betonowych przeznaczonych do wykonania 9 szt. ogrodów deszczowych w lokalizacjach wg projektu.	szt		
d.1		szt	58,000	
58			<b>RAZEM</b>	<b>58,000</b>
3	Zakup, dowóz i montaż elementów uszczelnienia i ocieplenia każdego z ogrodów wg projektu	szt		
d.1		szt	9,000	
9			<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
4	Zakup, dowóz i montaż wartw żwirowo piaskowych oraz ziemi urodzajnej dla filtra ogrodu w lokalizacjach wg projektu.	szt		
d.1		szt	9,000	
9			<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
5	Rozścielenie geowłókniny wokół każdego ogrodu pasem 50 cm wraz z przysypaniem	szt		
d.1	warstwą żwiru 16/32 mm warstwą 10 cm,	szt	9,000	
9			<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
6	Zakup, dowóz i montaż elementów podłączenia rynny, czyszczaka, syfonu wraz z odpływem w lokalizacjach wg projektu.	kpl.		
d.1		kpl.	9,000	
9			<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
7	Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej funkcji ogrodu ze znakiem budżetu obywatelskiego.	szt		
d.1		szt	9,000	
9			<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
8	Zakup, dowóz i wykonanie nasadzeń roślinnych w ogrodach deszczowych oraz roboty porządkowe po zakończeniu prac wg projektu	szt		
d.1		szt	9,000	
9			<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>