

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 Ogrody deszczowe w pojemnikach przy ul. Karolkowej i Okopowej				
1	Przygotowanie terenu, oczyszczenie i wyrównanie gruntu, spulchnienie gleby, usunięcie kamieni w lokalizacjach wg projektu.	szt		
d.1	6	szt	6,000	
			RAZEM	6,000
2	Zakup, dowóz i montaż skrzyń prefabrykowanych betonowych przeznaczonych do wy-	szt		
d.1	konania 6 szt. ogrodów deszczowych w lokalizacjach wg projektu.	szt	39,000	
	39		RAZEM	39,000
3	Zakup, dowóz i montaż elementów uszczelnienia i ocieplenia każdego z ogrodów wg	szt		
d.1	projektu	szt	6,000	
	6		RAZEM	6,000
4	Zakup, dowóz i montaż wartw żwirowo piaskowych oraz ziemi urodzajnej dla filtra ogro-	szt		
d.1	du w lokalizacjach wg projektu.	szt	6,000	
	6		RAZEM	6,000
5	Rozścielenie geowłókniny wokół każdego ogrodu pasem 50 cm wraz z przysypaniem	szt		
d.1	warstwą żwiru 16/32 mm warstwą 10 cm,	szt	6,000	
	6		RAZEM	6,000
6	Zakup, dowóz i montaż elementów podłączenia rynny, czyszczaka, syfonu wraz z odpły-	kpl.		
d.1	wem w lokalizacjach wg projektu.	kpl.	6,000	
	6		RAZEM	6,000
7	Wykonanie tablicy informacyjnej dotyczącej funkcji ogrodu ze znakiem budżetu obywa-	szt		
d.1	teńskiego.	szt	6,000	
	6		RAZEM	6,000
8	Zakup, dowóz i wykonanie nasadzeń roślinnych w ogrodach deszczowych oraz roboty	szt		
d.1	porządkowe po zakończeniu prac wg projektu	szt	6,000	
	6		RAZEM	6,000
2 Wykonanie rabaty przy ul. Karolkowej				
9	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z gruntu zadarnionego, transport taczkami.	m ³		
d.2	57,75	m ³	57,750	
			RAZEM	57,750
10	Przygotowanie podłoża, zebranie zanieczyszczeń, wygrabienie i wyrównanie podłoża.	m ³		
d.2	57,75	m ³	57,750	
			RAZEM	57,750
11	Zakup, dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim.	m ³		
d.2	19,25	m ³	19,250	
			RAZEM	19,250
12	Sadzenie drzew i krzewów liściastych, form naturalnych na terenie płaskim w dołach o	szt		
d.2	średnicy i głębokości 0,3m z całkowitą zaprawą dołów.	szt	366,000	
	366		RAZEM	366,000
13	Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi jednorocznymi lub wieloletnimi w ilości	m ²		
d.2	5 szt/m ² .	m ²	139,000	
	139		RAZEM	139,000
14	Obsadzenie kwietników bylinami w ilości 9 szt/m ² .	m ²		
d.2	124	m ²	124,000	
			RAZEM	124,000
15	Zakup, dowóz i rozścielenie ręczne żwiru na terenie płaskim wraz z wyrównaniem	m ³		
d.2	19,25	m ³	19,250	
			RAZEM	19,250
16	Roboty porządkowe, wywóz nadmiaru materiałów i gruntu z przygotowania terenu ,	m ³		
d.2	sprzątanie terenu	m ³	50,000	
	50		RAZEM	50,000