

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>ZIELEN - BULWAR ZAKRES 1.3</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
<b>1.1</b>		<b>Elementy zagospodarowania terenu</b>				
1 d.1.	Kalkulacja własna wykonawcy wycena indywidualna	Kosz z blachy 80 x 60 cm gr. min. 5 mm ze stali ocynk. na wypełnienie podłożem do nasadzeń o miąższości 40 cm z uchwyłami do podnoszenia, dno perforowane, górne krawędzie kosza w poziomie projektowanej posadzki - montaż nad istniejącą studnią SST AR-ZT	kpl.	1,000	0,00	0,00
Razem dział: Elementy zagospodarowania terenu						0,00
<b>1.2</b>		<b>PROJEKTOWANE NASADZENIA ROŚLINNE</b>				
<b>1.2.1</b>		<b>Roboty ziemne</b>				
2 d.1. 2.1	KNR 2-01 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym SST RP-RZ	m <sup>3</sup>	1 122,266	0,00	0,00
3 d.1. 2.1	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III SST RP-RZ	m <sup>3</sup>	785,586	0,00	0,00
4 d.1. 2.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) SST RP-RZ	m <sup>3</sup>	336,680	0,00	0,00
5 d.1. 2.1	KNR 2-01 0212-07 analogia	Załadunek z miejsca składowania i wywóz urobku poza teren budowy do miejsca utylizacji/zwałki wskazanego przez Wykonawcę wraz z kosztami utylizacji, opłatami za korzystanie ze środowiska i wszystkimi pozostałymi kosztami - nadmiar i grunt z wykopów nie nadający się do zasypek SST RP-RZ	m <sup>3</sup>	1 017,111	0,00	0,00
6 d.1. 2.1	Koszt materiałów kalk. własna	Koszt dowożonego gruntu mineralnego do zasypki wykopów umożliwiającego uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia wg wytycznych w dokumentacji - grunt do wyrównania obszaru trawników do wymaganej rzędnej po zdjęciu humusu - dod. 5 cm SST RP-RZ	m <sup>3</sup>	132,597	0,00	0,00
7 d.1. 2.1	KNR 2-01 0230-01	Zасыpywanie (mechanicznie) wykopów gruntem umożliwiającym uzyskanie właściwego stopnia zagęszczenia wg wytycznych w dokumentacji SST RP-RZ	m <sup>3</sup>	201,351	0,00	0,00
8 d.1. 2.1	KNR-W 2-01 0228-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III SST RP-RZ	m <sup>3</sup>	201,351	0,00	0,00
Razem dział: Roboty ziemne						0,00
<b>1.2.2</b>		<b>Przygotowanie gruntu pod nasadzenia</b>				
9 d.1. 2.2	Kalkulacja własna wykonawcy wycena indywidualna	Uprawa gleby pod drzewa, krzewy, byliny na głęb. 50 cm SST ZT-ZP	m <sup>2</sup>	2 585,360	0,00	0,00
10 d.1. 2.2	Kalkulacja własna wykonawcy wycena indywidualna	Uprawa gleby pod trawniki na głęb. 25 cm SST ZT-ZP	m <sup>2</sup>	1 923,930	0,00	0,00
11 d.1. 2.2	KNR 2-21 0202-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym - pod istniejącymi drzewami SST ZT-ZP	m <sup>2</sup>	120,440	0,00	0,00
12 d.1. 2.2	KNR 2-01 0610-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru płukanego frakcji 16/32 mm w gotowym suchym wykopie z gotowego krużnicy SST ZT-ZP	m <sup>3</sup>	41,640	0,00	0,00
13 d.1. 2.2	KNR AT-09 0202-01 analogia	Włóknina filtracyjna - zabezpieczenie drenażu SST ZT-ZP	m <sup>2</sup>	458,040	0,00	0,00
14 d.1. 2.2	Koszt materiałów kalk. własna	Koszt dowożonej gleby próchniczej pod nasadzenia SST ZT-ZP	m <sup>3</sup>	1 805,758	0,00	0,00
15 d.1. 2.2	Ceny rynkowe kalk. własna wyk.	Koszt dowiezonego gruntu strukturalnego SST ZT-ZP	m <sup>3</sup>	211,250	0,00	0,00
16 d.1. 2.2	KNR 2-01 0230-01 analogia	Rozścielenie gruntu strukturalnego mechanicznie - 70 % robót mechanicznych SST ZT-ZP	m <sup>3</sup>	147,875	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 d.1. 03 2.2	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III - zagęszczenie gruntu strukturalnego rozścieleno mechanicznie SST ZT-ZP	m <sup>3</sup>	147,875	0,00	0,00
18 d.1. 0201 2.2	KNR 2-01 0320-0201 analogia	Rozścielenie gruntu strukturalnego ręcznie z zagęszczeniem - 30 % robót ręcznych SST ZT-ZP	m <sup>3</sup>	63,375	0,00	0,00
19 d.1. 0202-01 2.2	KNR AT-09 0202-01 analogia	Włóknina filtracyjna na gruncie strukturalnym pod nawierzchniami SST ZT-ZP	m <sup>2</sup>	278,780	0,00	0,00
20 d.1. 03 2.2	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami - pod krzewy, byliny i trawniki SST ZT-ZP	m <sup>3</sup>	1 226,006	0,00	0,00
21 d.1. 01 2.2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim - podsypka pod drzewa istniejące i wypełnienie dołów oraz donic SST ZT-ZP	m <sup>3</sup>	616,152	0,00	0,00
22 d.1. 04 2.2	KNR 2-02 0616-04 analogia	Montaż ekranów przeciwkorzennych pionowych SST ZT-ZN	m <sup>2</sup>	22,400	0,00	0,00
23 d.1. 01 2.2	KNR 2-02 0616-01 analogia	Montaż poziomych ekranów przeciwkorzennych SST ZT-ZN	m <sup>2</sup>	64,600	0,00	0,00
Razem dział: Przygotowanie gruntu pod nasadzenia						0,00
<b>1.2.</b> <b>3</b>		<b>Sadzenie roślin</b>				
24 d.1. na wykonawcy 2.3 kalk. własna	Kalkulacja własna na wykonawcy	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim z zaprawa dołów SST ZT-ZN	szt	52,000	0,00	0,00
25 d.1. na wykonawcy 2.3 wycena indywidualna	Kalkulacja własna na wykonawcy wycena indywidualna	System stabilizacji bryły korzeniowej drzew z wykorzystaniem pasów mocowanych do stalowej kratownicy i zabezpieczającą matą kokosową SST ZT-ZN	kpl.	52,000	0,00	0,00
26 d.1. na wykonawcy 2.3 wycena indywidualna	Kalkulacja własna na wykonawcy wycena indywidualna	System napowietrzania bryły korzeniowej z rurą drenarską o średnicy 6 cm, dług. 4 m, układaną na głęb. 30 cm, z kielichem irygacyjnym z tworzywa z perforowaną pokrywą SST ZT-ZN	szt	52,000	0,00	0,00
27 d.1. na wykonawcy 2.3 wycena indywidualna	Kalkulacja własna na wykonawcy wycena indywidualna	Dodatkowy system napowietrzania bryły korzeniowej z rurą drenarską o średnicy 6 cm, dług. 7,5 m, układaną na głęb. ok. 50 cm, z kielichem irygacyjnym z tworzywa z perforowaną pokrywą - drzewa sadzone w nawierzchniach SST ZT-ZN	szt	14,000	0,00	0,00
28 d.1. kalk. własna 2.3 wyk.	Ceny rynkowe kalk. własna wyk.	Inokulowanie dołów pod drzewa szczepionką mikoryzową SST ZT-ZN	szt	52,000	0,00	0,00
29 d.1. 02 2.3 analogia	KNR 2-21 0708-02 analogia	Owinięcie pni drzew tkaniną jutową SST ZT-ZN	szt.	52,000	0,00	0,00
30 d.1. na wykonawcy 2.3 wycena indywidualna	Kalkulacja własna na wykonawcy wycena indywidualna	Sadzenie krzewów liściastych z bryłą korzeniową na terenie płaskim z zaprawa dołów SST ZT-ZN	szt	7 580,000	0,00	0,00
31 d.1. na wykonawcy 2.3 wycena indywidualna	Kalkulacja własna na wykonawcy wycena indywidualna	Sadzenie krzewów iglastych z bryłą korzeniową na terenie płaskim z zaprawa dołów SST ZT-ZN	szt	2 263,000	0,00	0,00
32 d.1. na wykonawcy 2.3 wycena indywidualna	Kalkulacja własna na wykonawcy wycena indywidualna	K6 - Sadzenie krzewów okrywowych z kontenera na terenie płaskim z zaprawą dołów SST ZT-ZN	szt	1 705,000	0,00	0,00
33 d.1. 04 2.3	KNR 2-21 0414-04	Obsadzenie kwietników bylinami i trawami ozdobnymi przy ilości 12 szt./m2 SST ZT-ZN	m <sup>2</sup>	569,780	0,00	0,00
34 d.1. na wykonawcy 2.3 wycena indywidualna	Kalkulacja własna na wykonawcy wycena indywidualna	T1 - Wykonanie trawników parkowych siewem na terenie płaskim SST ZT-ZN	m <sup>2</sup>	50,000	0,00	0,00
35 d.1. na wykonawcy 2.3 wycena indywidualna	Kalkulacja własna na wykonawcy wycena indywidualna	T2 - Wykonanie trawników z darni na terenie płaskim SST ZT-ZN	m <sup>2</sup>	1 485,000	0,00	0,00
36 d.1. 05 2.3 kalk. własna	KNR 2-01 0508-05 kalk. własna	T3 - Wykonanie trawników z darni na skarpach z zastosowaniem siatki antyeorozyjnej SST ZT-ZN	m <sup>2</sup>	107,000	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
37	KNR 2-31 0105-d.1. 01 2.3 analogia	ZZ.WP.1 - Wykończenie powierzchni pod nasadzenia warstwą grysu płukanego 2-8mm - bazalt 50% + dolomit ziemisty 50%; warstwa 3 cm SST ZT-ZN	m <sup>2</sup>	1 288,130	0,00	0,00
38	Kalkulacja włas-d.1. na wykonawcy 2.3 wycena indywidualna	ZZ.WP.7 - Wykończenie powierzchni pod nasadzenia warstwą kory grub. 5 cm SST ZT-ZN	m <sup>2</sup>	1 228,830	0,00	0,00
Razem dział: Sadzenie roślin						0,00
<b>1.2.</b>		<b>Drzewa - koszt roślin</b>				
<b>4</b>						
39	Kalkulacja włas-d.1. na wykonawcy 2.4 wycena indywidualna	D1 - Carpinus betulus - grab pospolity - ob. 40-45 cm, wys. 750-800 cm, szer. 250-300 cm, 5xp, bryła, f.pienna, pień wys. 250 cm, soliter, korona równomiernie ugałęziona, z bryłą korzeniową; SST ZT-ZN	szt	6,000	0,00	0,00
40	Kalkulacja włas-d.1. na wykonawcy 2.4 wycena indywidualna	D2B - Quercus palustris - dąb błotny (egzemplarze sadzone w donicach w prefabrykacjach pomiędzy nasadzeniami BM2) – minimum pięciokrotnie przesadzany, soliter, korona równomiernie ugałęziona, wys. 750-800 cm, szer. 250-300 cm, obwód pnia 40-45, wysokość pnia 205 cm, z bryłą korzeniową; sadzenie drzew na gruncie SST ZT-ZN	szt	6,000	0,00	0,00
41	Kalkulacja włas-d.1. na wykonawcy 2.4 wycena indywidualna	D2B - Quercus palustris - dąb błotny (egzemplarze sadzone na stropie w donicach w prefabrykacjach i w zieleni pomiędzy nasadzeniami BM2) – minimum pięciokrotnie przesadzany, soliter, korona równomiernie ugałęziona, wys. 750-800 cm, szer. 250-300 cm, obwód pnia 40-45, wysokość pnia 205 cm, z bryłą korzeniową; sadzenie drzew na stropie SST ZT-ZN	szt	20,000	0,00	0,00
42	Kalkulacja włas-d.1. na wykonawcy 2.4 wycena indywidualna	D3 - Platanus acerifolia - platan klonolistny - minimum pięciokrotnie przesadzany, soliter, korona równomiernie ugałęziona, wys. 800-900 cm, szer. 300-400 cm, obwód pnia 35-40, z bryłą korzeniową, wys. max bryły 60 cm, korona na wys. 3,5 m; sadzenie drzew na gruncie (w nawierzchni) SST ZT-ZN	szt	18,000	0,00	0,00
43	Kalkulacja włas-d.1. na wykonawcy 2.4 wycena indywidualna	D3 - Platanus acerifolia - platan klonolistny - minimum pięciokrotnie przesadzany, soliter, korona równomiernie ugałęziona, wys. 800-900 cm, szer. 300-400 cm, obwód pnia 35-40, z bryłą korzeniową, wys. max bryły 60 cm, korona na wys. 3,5 m; sadzenie drzew na stropie SST ZT-ZN	szt	2,000	0,00	0,00
Razem dział: Drzewa - koszt roślin						0,00
<b>1.2.</b>		<b>Krzewy - koszt roślin</b>				
<b>5</b>						
44	Kalkulacja włas-d.1. na wykonawcy 2.5 wycena indywidualna	K3 - Salix purpurea 'Nana' – wierzba purpurowa odm. Nana – kontener C5, dobrze rozkrzewiony, wys. 40-60 cm, szer. 40-60, min. 5 pędów głównych, 5szt./m2; SST ZT-ZN	szt	2 915,000	0,00	0,00
45	Kalkulacja włas-d.1. na wykonawcy 2.5 wycena indywidualna	K32 - Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' - kontener C3, dobrze rozkrzewiony od poziomu gruntu, min. 5 pędów głównych dł. 50-60 cm, 5szt./m2; SST ZT-ZN	szt	638,000	0,00	0,00
46	Kalkulacja włas-d.1. na wykonawcy 2.5 wycena indywidualna	K4 - Hydrangea paniculata 'Unique' - kontener min. C7,5 lub bryła min. 3xp, min. 5 pędów głównych (ukształtowanych na wysokości max 10cm powyżej poziomu terenu), wys. 80-100cm, szer. min. 80cm, 4szt./m2 SST ZT-ZN	szt	1 605,000	0,00	0,00
47	Kalkulacja włas-d.1. na wykonawcy 2.5 wycena indywidualna	K5 - Salix rosmarinifolia - kontener C5, dobrze rozkrzewiony, wys. 80-100 cm, szer. 40-60, min. 5 pędów głównych, 5szt./m2 SST ZT-ZN	szt	717,000	0,00	0,00
48	Kalkulacja włas-d.1. na wykonawcy 2.5 wycena indywidualna	K6 - Hedera helix - kontener min. P9, min. 3 pędy główne, dł. 30-40cm, 4szt./m2 SST ZT-ZN	szt	1 705,000	0,00	0,00
49	Kalkulacja włas-d.1. na wykonawcy 2.5 wycena indywidualna	KZ1 - Taxus baccata - materiał żywopłotowy, równomiernie ugałęziony od podstawy, kontener lub bryła min. 4xp, min. 3 pędy główne (ukształtowane na wysokości max 10cm powyżej poziomu terenu), wys. 70-80cm, szer. min. 40cm, 9szt./m2 SST ZT-ZN	szt	174,000	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
50	Kalkulacja własna wykonawcy 2.5 wycena indywidualna	KZ2 - Taxus baccata - materiał żywoplotowy, równomiernie ugałęziony od podstawy, kontener lub bryła min. 4xp, min. 3 pędy główne (ukształtowane na wysokości max 10cm powyżej poziomu terenu), wys. 80-100cm, szer. min. 40cm, 9szt./m2 SST ZT-ZN	szt	2 089,000	0,00	0,00
Razem dział: Krzewy - koszt roślin						0,00
<b>1.2.6</b>		<b>Trawy ozdobne - koszt roślin</b>				
51	Kalkulacja własna wykonawcy 2.6 wycena indywidualna	TB1 - Calamagrostis x acutiflora 'Karl Foerster' - pojemnik C3, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wys. 100-180 cm, szer. 60 cm, 12szt./m2 SST ZT-ZN	szt	1 068,000	0,00	0,00
52	Kalkulacja własna wykonawcy 2.6 wycena indywidualna	TB2 - Calamagrostis brachytricha - pojemnik C3, roślina równomiernie rozwinięta, zakrywająca cały pojemnik, wys. 100- 150 cm, 8szt./m2 SST ZT-ZN	szt	858,000	0,00	0,00
Razem dział: Trawy ozdobne - koszt roślin						0,00
<b>1.2.7</b>		<b>Sadzenie mieszanki traw i bylin kwitnących - koszt roślin</b>				
<b>1.2.7.1</b>		<b>Mieszanka bylin i traw ozdobnych BM1 - koszt roślin</b>				
53	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7.1 wycena indywidualna	BM1.B1 - Panicum virgatum 'Shenandoah', pojemnik min. C2 - wysokość docelowa 70 cm SST ZT-ZN	szt	780,000	0,00	0,00
54	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7.1 wycena indywidualna	BM1.B2 - Stipa calamagrostis, pojemnik min. C2, roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych wys. ok. 70 cm SST ZT-ZN	szt	780,000	0,00	0,00
55	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7.1 wycena indywidualna	BM1.B3 - Eryngium alpinum 'Blue Star', pojemnik min. C2, roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych, wys. ok. 80 cm SST ZT-ZN	szt	261,000	0,00	0,00
56	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7.1 wycena indywidualna	BM1.B4 - Achillea millefolium - odmiana o kwiatach czerwonych, pojemnik min. C2, roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych, wys. 50-80cm SST ZT-ZN	szt	261,000	0,00	0,00
57	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7.1 wycena indywidualna	BM1.B5 - Veronica longifolia - kwiaty niebieskie, pojemnik min. C2, roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych, wys. 70-90 cm SST ZT-ZN	szt	522,000	0,00	0,00
58	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7.1 wycena indywidualna	BM1.B6 - Sanguisorba officinalis 'Pink Tanna' - odmiana o kwiatach czerwonych, pojemnik min. C2, roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych, wys. 60-80cm SST ZT-ZN	szt	522,000	0,00	0,00
59	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7.1 wycena indywidualna	BM1.B7 - Monarda didyma - odmiana do akceptacji NA, pojemnik min. C2, roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych, wys. 70-90 cm SST ZT-ZN	szt	522,000	0,00	0,00
60	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7.1 wycena indywidualna	BM1.B8 - Salvia nemorosa 'Sensation Deep Blue' - kwiaty fioletowo-niebieskie, pojemnik min. C2, roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych, wys. ok. 40-50 cm SST ZT-ZN	szt	522,000	0,00	0,00
61	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7.1 wycena indywidualna	BM1.B9 - Lupinus polyphyllus odm. Masterpiece - kwiaty bordowe, pojemnik min. C2, roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych, wys. ok. 50-70 cm SST ZT-ZN	szt	261,000	0,00	0,00
62	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7.1 wycena indywidualna	BM1.B10 - Geranium magnificum - kwiaty niebieskie, pojemnik min. C2, roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych, wys. ok. 40-60 cm SST ZT-ZN	szt	261,000	0,00	0,00
63	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7.1 wycena indywidualna	BM1.B11 - Polygonum amplexicaule - kwiaty czerwone, pojemnik min. C2, roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych, wys. ok. 60-80 cm SST ZT-ZN	szt	523,000	0,00	0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
64	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7. wycena indywidualna	Tu - Tulipa sp. - kwiaty białe, odmiana do akceptacji NA, cebula, rozm. 12 (sadzenie jesienne) lub kontener (sadzenie wiosenne), 6 szt/m2 SST ZT-ZN	szt	2 608,000	0,00	0,00
65	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7. wycena indywidualna	AI - Allium giganteum - odmiana wczesna kwitnąca w V-VI, kwiaty fioletowe, cebula zwarta, mięsista, bez objawów chorobowych, zdrowa, zewnętrzne łuski nienaruszone, pozbawione plam; rozmiar 8/10, klasa A (sadzenie jesienne) lub kontener (sadzenie wiosenne), wys. docelowa 60-80cm, 2szt./m2 SST ZT-ZN	szt	868,000	0,00	0,00
Razem dział: Mieszanka bylin i traw ozdobnych BM1 - koszt roślin						0,00
<b>1.2.</b> <b>7.2</b>		<b>Mieszanka bylin i traw ozdobnych BM2 - koszt roślin</b>				
66	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7. wycena indywidualna	BM2.B1 - Panicum virgatum 'Shenandoah', pojemnik min. C2 - wysokość docelowa 70 cm SST ZT-ZN	szt	250,000	0,00	0,00
67	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7. wycena indywidualna	BM2.B2 - Stipa calamagrostis, pojemnik min. C2, roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych wys. ok. 70 cm SST ZT-ZN	szt	250,000	0,00	0,00
68	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7. wycena indywidualna	BM2.B3 - Lobelia cardinalis pojemnik min. C2 - roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych, kwiaty czerwone, wys. ok. 60-80 cm SST ZT-ZN	szt	84,000	0,00	0,00
69	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7. wycena indywidualna	BM2.B4 - Veronica longifolia - kwiaty niebieskie, pojemnik min. C2, roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych, wys. 70-80 cm SST ZT-ZN	szt	168,000	0,00	0,00
70	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7. wycena indywidualna	BM2.B5 - Sanquisorbia menziesii, pojemnik min. C2 - roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych, kwiaty purpurowe, wys. ok. 60-80 cm SST ZT-ZN	szt	168,000	0,00	0,00
71	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7. wycena indywidualna	BM2.B6 - Monarda didyma - odmiana do akceptacji NA, kwiaty czerwone, pojemnik min. C2, roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych, wys. ok. 70-90 cm SST ZT-ZN	szt	168,000	0,00	0,00
72	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7. wycena indywidualna	BM2.B7 - Salvia nemorosa 'Sensation Deep Blue' - kwiaty fioletowo-niebieskie, pojemnik min. C2, roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych, wys. ok. 40-50 cm SST ZT-ZN	szt	168,000	0,00	0,00
73	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7. wycena indywidualna	BM2.B8 - Lupinus polyphyllus odm. Masterpiece - kwiaty bordowe, pojemnik min. C2, roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych, wys. ok. 50-70 cm SST ZT-ZN	szt	84,000	0,00	0,00
74	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7. wycena indywidualna	BM2.B9 - Geranium magnificum - kwiaty niebieskie, pojemnik min. C2, roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych, wys. 40-60 cm SST ZT-ZN	szt	84,000	0,00	0,00
75	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7. wycena indywidualna	BM2.B10 - Polygonum amplexicaule - kwiaty czerwone, pojemnik min. C2, roślina równomiernie rozwinięta zakrywająca cały pojemnik, zdrowa bez objawów chorobowych, wys. ok. 60-80 cm SST ZT-ZN	szt	251,000	0,00	0,00
76	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7. wycena indywidualna	Tu - Tulipa sp. - kwiaty białe, odmiana do akceptacji NA, cebula, rozm. 12 (sadzenie jesienne) lub kontener (sadzenie wiosenne), 6 szt/m2 SST ZT-ZN	szt	838,000	0,00	0,00
77	Kalkulacja własna wykonawcy 2.7. wycena indywidualna	AI - Allium giganteum - odmiana wczesna kwitnąca w V-VI, kwiaty fioletowe, cebula zwarta, mięsista, bez objawów chorobowych, zdrowa, zewnętrzne łuski nienaruszone, pozbawione plam; rozmiar 8/10, klasa A (sadzenie jesienne) lub kontener (sadzenie wiosenne), wys. docelowa 60-80cm, 2szt./m2 SST ZT-ZN	szt	279,000	0,00	0,00
Razem dział: Mieszanka bylin i traw ozdobnych BM2 - koszt roślin						0,00
Razem dział: Sadzenie mieszanki traw i bylin kwitnących - koszt roślin						0,00
Razem dział: PROJEKTOWANE NASADZENIA ROŚLINNE						0,00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						0,00