

ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich ze skarp i pasów przybrzeżnych 0+000-1+310 10500	m ² m ²	10 500,000	
			RAZEM	10 500,000
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i pasów przybrzeżnych o szer.ponad 2.0 m; 10500	m ² m ²	10 500,000	
			RAZEM	10 500,000
3	Ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna ciekłu powyżej Trasy Siekierkowskiej. 1680	m ² m ²	1 680,000	
			RAZEM	1 680,000
4	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna ciekłów o szer.do 2.0 m powyżej Trasy Siekierkowskiej. 1680	m ² m ²	1 680,000	
			RAZEM	1 680,000
5	Odmulenie dna kanału o szer. 1,0 m przy zamuleniu do 10 cm na odcinku od 0+000-1+310 798	m m	798,000	
			RAZEM	798,000
6	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 1.0 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 20	m m	20,000	
			RAZEM	20,000
7	Oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o śr. 0.8 m przy stosunku głębok.zamulenia do średnicy 1/3 6	m m	6,000	
			RAZEM	6,000
8	Zbieranie zanieczyszczeń komunalnych i ścietych porostów - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy, wywóz wraz z utylizacją komunalnych do 20 km. 10	t t	10,000	
			RAZEM	10,000