

ZAKRES ROBÓT KONSERWACYJNYCH

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieków ponad 2m i pasa przybrzeżnego 1,0m 0+000-0+200 1628	m ²		
		m ²	1 628,000	
			RAZEM	1 628,000
2	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer.ponad 2.0 m 0+000-0+200 1628	m ²		
		m ²	1 628,000	
			RAZEM	1 628,000
3	Ręczne wykoszenie porostów rzadkich twardych z dna cieków 0+000-0+200 160	m ²		
		m ²	160,000	
			RAZEM	160,000
4	Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków o szer.do 2.0 m 0+000-0+200 160	m ²		
		m ²	160,000	
			RAZEM	160,000
5	Odmulenie dna kanału przy szer. 0,8m przy zamuleniu do 20 cm w terenie zabudowanym na odcinku od 0+000-0+200 200	m		
		m	200,000	
			RAZEM	200,000
6	Oczyszczenie studzienek o śr. 1.0 m z namułu o głębok.warstwy do 50 cm na odcinkach: 0+200-0+310 2	szt.		
		szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
7	Usunięcie wiatrolomów i połamanych drzew, konarów i gałęzi w rejonie ul. Puławskiej i Starego Rowu Jeziorki liczone jak ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 16-25 cm) 20	szt.		
		szt.	20,000	
			RAZEM	20,000
8	Zbieranie zanieczyszczeń komunalnych i ściętych porostów, pociętych wiatrolomów i konarów - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przemy, wywóz wraz z utylizacją komunalnych do 20 km. 30	t		
		t	30,000	
			RAZEM	30,000