

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa chodnika z kostki granitowej
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Mariensztat
INWESTOR : Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ADRES INWESTORA : ul. Hoża 13a , 00-528 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
MARZEC 2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce piaskowej - kostka do odzysku	m ²		
d.1	0805-01	analogia			
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0802-01	analogia			
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
3	KNR 2-09	Transport kostki z rozbiórki taczkami na odległość do 10 m	t		
d.1	0425-06	analogia			
		0,137*200	t	27,400	
				RAZEM	27,400
2		ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ			
4	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
d.2	0112-02	analogia			
		0,200	ha	0,200	
				RAZEM	0,200
3		Roboty ziemne			
5	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu I-II)	m ³		
d.3	0301-01	analogia			
		20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
6	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.3	0108-08	Krotność = 15			
		20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000
7	KNNR 6	Nawierzchnie z tłuczni kamienno - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 8 cm	m ²		
d.3	0204-04	analogia			
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
8	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-07				
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
9	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.3	0105-08	Krotność = 2			
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
4		Budowa chodnika z kostki granitowej			
10	KNR 2-31	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka)	m ²		
d.4	1004-02				
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
11	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki granitowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.4	0511-03	Kostka granitowa - Materiał z odzysku			
		200	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000