

POMOCNICZY PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji: Zielone Skwery prace przygotowawcze - modernizacja podwórka
 Adres inwestycji: kwartał pomiędzy ulicami Dobrzyńską, Igańską i Korytnicką na Pradze Południe w Warszawie
 Nazwa inwestora: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni;
 45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
 45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych
 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

Lp.	Podstawa	Nr Specyfikacji Technicznej	Opis pozycji przedmiaru i wyliczenia			
				j.m.	poszcz.	Razem
1			ROBOTY POMIAROWE I DODATKOWE			
1.01	kalkulacja własna		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
1.02	kalkulacja własna		Ogrodzenie terenu budowy. Wypożyczenie, dowóz i wykonanie.	m		
2			ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE			
2.01	KNR 2-31 0814-02 0815-02	SST. 01	Rozebranie chodników, wysepek i przejść z płyt betonowych wraz z podbudową, obrzeżami oraz ławami betonowymi	m2		28,9
2.02	KNR 2-31 0803-03 0803-04	SST. 01	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych o gr. 4 cm	m2		868,35
2.03	KNR 2-31 0801-03 0801-04	SST. 01	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m2		868,35
2.04	kalkulacja własna	SST. 01	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 30 km grunt kat. IV	m3		
2.05	kalkulacja własna	SST. 01	demontaż ławek parkowych z oparciem: 2 sztuki	szt.		2
2.06	kalkulacja własna	SST. 01	demontaż stalowych koszy na śmieci wraz z fundamentem betonowym	szt.		2
2.07	wycena własna	SST. 02	Wykonanie rowków pod obrzeża i ławy betonowe ramujące nawierzchnie w gruncie kat. I-II			
2.08	wycena własna	SST. 02	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II, wykonanie warstw konstrukcyjnych			
2.09	wycena własna	SST. 03	Wykonanie ław betonowych pod krawężniki betonowa z oporem - ława pod obrzeża			
2.10	KNR 2-31 0407-01 analogia	SST. 03	Wykonanie obrzeży betonowych 6x20 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m		241,2
2.11	KNR 2-31 0404-05	SST. 03	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm. z wypełnieniem spoin piaskiem	m		85,50
2.12	wycena własna	SST. 02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm			
2.13	KNR 6 0503-04	SST. 05	Nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej ramowana obrzeżem 8 cm.	m2		134,5
2.14	wycena własna	SST. 05	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat I-IV głębokości 20 cm			
2.15	wycena własna	SST. 05	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości			
2.16	wycena własna	SST. 05	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II, wykonanie warstw konstrukcyjnych			
2.17	wycena własna	SST. 05	Podsypka cementowo - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość po zagęszczeniu			
2.18	wycena własna	SST. 05	Podsypka cementowo - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu			
2.19	KNR 6 0503-04	SST. 05	Nawierzchnia z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce cementowo-piaskowej ramowana obrzeżem 6 cm.	m2		13,65
2.20	wycena własna	SST. 05	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat I-IV głębokości 20 cm			
2.21	wycena własna	SST. 05	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości			
2.22	wycena własna	SST. 05	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II, wykonanie warstw konstrukcyjnych			
2.23	wycena własna	SST. 05	Podsypka cementowo - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość po zagęszczeniu			
2.24	wycena własna	SST. 05	Podsypka cementowo - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu			
2.25	KNR 2-31 0114-07 0114-08	SST. 006	Nawierzchnia mineralna (kruszywo łamane) ramowana obrzeżem 6 cm; dwuwarstwowa: 1. warstwa ścieralna - mieszanka łamana frakcji 0-4 mm grubości 3 cm; 2. warstwa dynamiczn - a frakcja 4-16 mm, gr. 5 cm;	m2		355,55

2.26	wycena własna	SST. 006	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat I-IV głębokości 20 cm			
2.27	wycena własna	SST. 006	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości			
2.28	wycena własna	SST. 006	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II, wykonanie warstw konstrukcyjnych			
2.29	wycena własna	SST. 006	Podsypka cementowo - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość po zagęszczeniu			
2.30	wycena własna	SST. 006	Podsypka cementowo - piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu			
2.31	wycena własna	SST. 02	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na oległość 30 km grunt kat. IV			
2.32	wycena własna	SST. 04	Ułożenie warstwy odcinająco-odsączającej z pospóli żwirowo-piaskowej, gr. 10 cm.			
2.33	KNR 2-31 0114-07 0114-08	SST. 05.1.3	Ułożenie pobudowy z kruszywa łamanego, frakcja 0-31,5 dla nawierzchni z płyt betonowych	m2		148,15
2.34	KNR 2-31 0114-07 0114-08	SST. 05.1.3	Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego, frakcja 4-31,5 dla nawierzchni mineralnej	m2		355,55
2.35	KNR 4-01 0108-01 0108-04 analogia	SST .006.1.3	Nawiezienie i rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej	m2		567,5
3			OBIEKTY KUBATUOWE			
3.1	kalkulacja własna	SST. 02	Demontaż koszy na śmieci	szt.		1
3.2	kalkulacja własna	SST. 02	Demontaż ławek siedzących z oparciem	szt.		2
3.3	wycena własna	SST.07.1.3	Montaż ławek siedzących z oparciem; istniejące do ponownego montażu	szt.		2
3.4	wycena własna	SST.07.1.3	Montaż koszy na śmieci; dostarczone przez Zamawiającego	szt.		5
3.5	wycena własna	SST.07.1.3	Montaż ławki zaprojektowanej indywidualnie;	szt.		1
3.6	wycena własna	SST.07.1.3	Montaż stojaków rowerowych; dostarczone przez Zamawiającego	szt.		3
4			NASADZENIA			
4.1	KNR 2-21 0218-02 analogia	SST. 08	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie z transportem taczkami na terenie płaskim pod założenie łąki	m3		94,5
4.2	KNR 2-21 0401-04	SST. 08	Wykonanie trawników dywanowych, siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem (rośliny objęte 12-miesięczną pielęgnacją rozpoczętą od momentu dokonania bezusterkowego odbioru końcowego)	m2		133,3
4.3	KNR 2-21 0406-02	SST.08 1.3	Wykonanie łąk; w tym 357,4 m2 łąka wysoka + 169,5 m2 łąka niska	m2		526,9
4.4	wycena własna	SST.08 1.3	Renowacja trawników zniszczonych podczas prowadzenia robót	m2		286