

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	wycena własna	Prace pomiarowe przy wytyczeniu kształtu, spadków i rzędnych projektowanego ogrodu . 1	szt szt	1,000	1,000
2	KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) 23*0,2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4,600	4,600
3	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III-IV 15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15,000	15,000
4	KNR-W 2-01 0304-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV) 6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6,000	6,000
5	KNR-W 2-01 0304-07	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu IV) 6*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	12,000	12,000
6	KNNR 1 0503-04	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.IV 23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23,000	23,000
7	wycena własna	Oczyszczenie dna wykopu z kamieni, patyków, korzeni, wyrównanie skarp i dna ogrodu 23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23,000	23,000
8	kalk. własna	ulożenie folii o gr. 3mm w dnie wykopu na podsypce piaskowej warstwą 5cm. Zасыпка piaskowa 5 cm 16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16,000	16,000
9	KNNR 1 0412-02 analogia	Wykonanie chłonnej warstwy ze żwiru 8-16 mm liczone jak Wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,000	2,000
10	KNNR 1 0412-02 analogia	Wykonanie żyznej warstwy mieszanki gruntu urodzajnego z piaskiem w stosunku 1:1 liczone jak Wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego 2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,000	2,000
11	kalk. własna	Wykonanie narzutu wierzchem ze żwiru 16-32 mm i kamieni 5-20 cm 6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6,000	6,000
12	KNR 2-31 0817-05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3	m m	3,000	3,000
13	KNNR 1 0518-02	Ułożenie ścieków prefabrykowanych korytkowych lub trójkątnych na podbudowie 5	m m	5,000	5,000
14	kalk. własna	Przycięcie ścieków piłą do betonu, ukierunkowanie spływów, połączenie ścieków spoiną betonową na mieszance cementowej. 6	m m	6,000	6,000
15	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6,000	6,000
16	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	6,000	6,000
17	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,000	3,000
18	kalk. własna	wywóz zanieczyszczeń do utylizacji 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3,000	3,000
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	kalk. własna	Zakup i dowóz roślin do nasadzeń wraz z niezbędną pielęgnacją do czasu ob- sadzenia. 157	szt		
			szt	157,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>157,000</b>
20	KNR 2-21 0303-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 157	szt.		
			szt.	157,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>157,000</b>