

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	wycena własna	Prace pomiarowe przy wytyczeniu kształtu, spadków i rzędnych projektowanego ogrodu . 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-21 0217-02	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony) (76,5+102)*0,2	m ³ m ³	35,700	
				RAZEM	35,700
3	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III-IV 134,76	m ³ m ³	134,760	
				RAZEM	134,760
4	KNNR 1 0503-04	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruntach kat.IV 76,5+102	m ² m ²	178,500	
				RAZEM	178,500
5	wycena własna	Oczyszczenie dna wykopu z kamieni, patyków, korzeni, wyrównanie skarp i dna ogrodu 178,5	m ² m ²	178,500	
				RAZEM	178,500
6	kalk. własna	zakup i ułożenie geowłókniny dla rynien żwirowych. Geowłóknina conajmniej 250 125	m ² m ²	125,000	
				RAZEM	125,000
7	kalk. własna	wykonanie przepustu PCV DN 150 mm 4,2	m m	4,200	
				RAZEM	4,200
8	KNNR 1 0412-02 analogia	Wykonanie chłonnej warstwy ze żwiru 8-16 mm liczone jak Wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego 16,27	m ³ m ³	16,270	
				RAZEM	16,270
9	KNNR 1 0412-02 analogia	Wykonanie żyznej warstwy mieszanki gruntu urodzajnego z piaskiem oraz gruntem rodzimym w stosunku 1:1:1 liczone jak Wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego 35	m ³ m ³	35,000	
				RAZEM	35,000
10	kalk. własna	Wykonanie narzutu wierzchem oraz rynien żwirowych ze żwiru 16-32 mm 28,45	m ³ m ³	28,450	
				RAZEM	28,450
11	kalk. własna	Wykonanie narzutu wierzchem z kamieni 5-20 cm 50	szt szt	50,000	
				RAZEM	50,000
12	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 100	m ³ m ³	100,000	
				RAZEM	100,000
13	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km 100	m ³ m ³	100,000	
				RAZEM	100,000
14	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 5	m ³ m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
15	kalk. własna	wywóz zanieczyszczeń do utylizacji 5	m ³ m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
16	kalk. własna	Zakup i dowóz roślin do nasadzeń wraz z niezbędną pielęgnacją do czasu obsadzenia. 660+520	szt szt	1 180,000	
				RAZEM	1 180,000
17	KNR 2-21 0303-01	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.3 m 1180	szt. szt.	1 180,000	
				RAZEM	1 180,000