

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Automatycznych Toalet Miejskich w Warszawie - Lokalizacja Nr 14
ADRES INWESTYCJI : ul. Inżynierska skwer Żurowskiego "BOBRA"
INWESTOR : Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
ADRES INWESTORA : ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Rafał Stańczyk (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 12.01.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.01.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa Automatycznych Toalet Miejskich w Warszawie - Przyłącze elektroenergetyczne						
1			Lokalizacja nr 14 - ul. Inżynierska w Warszawie			
1.1			PRZYŁĄCZE ELEKTROENERGETYCZNE			
1	KNR 2-25 d.1. 0417-01 1	STE-1	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa	m		
			10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
2	KNR 5-10 d.1. 0117-02 1	STE-1	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach bez mocowania	m		
			8	m	8.000	
					RAZEM	8.000
3	KNR 5-08 d.1. 0608-07 1	STE-1	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2	m		
			3	m	3.000	
					RAZEM	3.000
4	KNR 5-08 d.1. 0614-02 1	STE-1	Mechaniczne pograżanie uziomów prętowych w gruncie kat. III	m		
			Krotność = 4	m	6.000	
			6	m	6.000	
					RAZEM	6.000
5	KNNR 5 d.1. 1302-03 1	STE-1	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy	odc.		
			1	odc.	1.000	
					RAZEM	1.000
6	KNNR 5 d.1. 1304-01 1	STE-1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
7	KNR 2-25 d.1. 0417-02 1	STE-1	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie	m		
			10	m	10.000	
					RAZEM	10.000
1.2			KOSZTY DODATKOWE			
8		STE-1	Dokumentacja powykonawcza	kpl.		
d.1. 2			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
9		STE-1	Inspektor nadzoru - nadzór autorski	kpl		
d.1. 2			1	kpl	1.000	
					RAZEM	1.000