



innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
Inwestycje Sieciowe SN i nN

Nr zlecenia/uzgodnienia: NI-NP/Zab/ 139 /2019

Uzgodnia się sposób zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyżujących się z projektowanym

...sodociąg i kanalizacji

Na następujących warunkach:

1. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych wykonać w uzgodnieniu i pod nadzorem (odpłatnym – na odrębne zlecenie) innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Inwestycje Sieciowe (NI-N), ul. Rudzka 18, zgodnie z Warunkami Technicznymi nr WT-2002/STOEN-02 po wyłączeniu kabli spod napięcia.
2. Zgłosić do odbioru wykonane zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych do Inwestycji Sieciowych (NI-N) i przekazać dokumentację powykonawczą oraz formalnoprawną.
3. Niniejsze uzgodnienie jest ważne do dnia *1.07.2019*

Warszawa, dnia *1.07.2019*

Lokalizacja nr 17 - ul. Sławka Warszawa URSUS

Zabezpieczenie linii kablowych na skrzyżowaniach z projektowanymi przyłączami wodociągowymi oraz kanalizacyjnymi zabezpieczyć za pomocą dwudzielnych rur ochronnych typu RHDPE-D 110:

- linie NN - kolor niebieski
- linie SN oraz WN - kolor czerwony

na odcinkach o długości 0,5m przed i 0,5m za kolizją

mgr inż. **TOMASZ BOGACKI**
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid. uprawnień MAP/0127/POOE/06

Przyłącze wodociągowe realizacja przeciskiem pod drogą.

Planowana lokalizacja toalety

Przyłącze kanalizacyjne

Zabezpieczenie istniejącego kabla w wykopie
RHDPE 110 L=3.0m

Zabezpieczenie istniejącego kabla w wykopie
RHDPE 110 L=3.0m

KAWALIZACJA
NA ODCIEK PUNKTAMI "A-B"
WYKONANE PRZECISKIEM

mgr inż. **RAFAŁ STANCZYK**
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych nr. **MAZI/0146/PBS/18**
Stanczyk