

Jednostka projektowa:



PIRRS

ELBEST Sp. J T. Bogacki

ul. Marynarska 14/404; 02-674 Warszawa

Usługi Projektowe i Realizacje Rafał Stańczyk

ul. Narutowicza 12/13; 05-870 Błonie

Inwestor:



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Jednostka budżetowa

ul. Hoża 13a; 00-528 Warszawa

Nazwa projektu:

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNE DLA AUTOMATYCZNEJ TOALETY MIEJSKIEJ - LOKALIZACJA NR: 07

Stadium projektu:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Adres:

ul. Zajązkowska (Park Morskie Oko)

dzielnica Mokotów

Warszawa

Zlokalizowany na działkach nr ewid.:

50/4 obręb 1-01-14, 23, 21 obręb 1-01-23

Projektował mgr inż.:

Mieczysława Piestrzyńska

Numer uprawnień do projektowania b o.:

MAZ/0190/POOS/06

W specjalności:

SIECI I INSTALACJE SANITARNE

Zakres opracowania/branża:

SANITARNA

Podpis:

Opracował inż.:

Marcin Polarczyk

Zakres

opracowania/branża:

SANITARNA

Podpis:

Sprawdzający mgr inż.:

Rafał Stańczyk

Numer uprawnień do projektowania b o.:

MAZ/0146/PBS/18

W specjalności:

SIECI I INSTALACJE SANITARNE

Zakres opracowania/branża:

SANITARNA

Podpis:

Data opracowania: 06.2019r.

Spis zawartości:

- Opis techniczny
- Zestawienie materiałów
- Rysunki techniczne

Spis załączników:

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci MPWiK Warszawa nr: PRO.DRP.669.320.2018.140847.18.EG.EJ z dnia 17 maja 2018r.,
- Decyzja uzyskania uprawnień budowlanych nr MAZ/0190/POOS/06
- Decyzja uzyskania uprawnień budowlanych nr MAZ/0146/PBS/18

- Mapa do celów projektowych.
- Wypisy z ewidencji gruntów.
- Uzgodnienie tras na naradzie koordynacyjnej.
- Decyzja Lokalizacyjna w pasie drogowym
- Uzgodnienie zabezpieczenia kabli ZDM
- Umowa Liniowa zawarta z m.st. Warszawa - właścicielem gruntu
- Opinia Zarządu Zieleni m.st. Warszawy

OPIS TECHNICZNY

Spis Treści

CZĘŚĆ OGÓLNA.....	3
1. Przedmiot inwestycji.....	3
2. Zakres opracowania.....	3
3. Podstawy opracowania.....	3
4. Opis stanu istniejącego.....	3
5. Opis stanu projektowanego.....	4
CZĘŚĆ TECHNICZNA.....	5
6. Założenia do projektowania.....	5
7. Przyłącze wodociągowe.....	5
7.1. Opis projektowanych rozwiązań.....	5
7.2. Dobór wodomierza.....	6
7.3. Przyjęte materiały.....	6
8. Przyłącze kanalizacyjne.....	7
8.1. Opis projektowanych rozwiązań.....	7
8.2. Przyjęte materiały.....	7
9. Zestawienie podstawowych materiałów.....	7
10. Wytyczne realizacyjne.....	8

Spis Rysunków:

Lp.	Nazwa rysunku	Skala	Nr rysunku
1	Plan Sytuacyjno - Wysokościowy.	1:500	01
2	Profil podłużny przyłącza wodociągowego	1:100	02
3	Profil podłużny przyłącza kanalizacji	1:100	03
4	Studzienka kanalizacyjna ślepa S1	1:50	04
5	Rzut przyziemia. Schemat montażowy	1:50	05

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsza inwestycja dotyczy zadania polegającego na budowie automatycznych toalet miejskich w Warszawie zlokalizowanych w dzielnicach: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola oraz Żoliborz.

Inwestycja obejmuje realizację trzydziestu dwóch odrębnych lokalizacji.

Zadanie jest kontynuacją inwestycji polegającej na budowie automatycznych toalet. Zostało podzielone na dwa etapy. Jeden obejmujący zaprojektowanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych wraz ze zgłoszeniem budowy tych przyłączy na podstawie art. 29 ust 1. Pkt. 20 i 22 Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.) oraz drugi etap obejmujący dostawę i zgłoszenia montażu toalet wraz z budową przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych na podstawie wykonanych projektów.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje zaprojektowanie przyłączy:

- dla zaopatrzenia w wodę wodociągową z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej oraz
 - przyłącza dla odprowadzenia ścieków z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej,
- dla Automatycznej Toalety Miejskiej, która zlokalizowana będzie w Warszawie przy ul. Zajączkowskiej w dzielnicy Mokotów w Warszawie.

3. Podstawy opracowania

- Ustawa z dnia 7 Lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.
- Warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków bytowych wydane przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. o numerze: PRO.DRP.669.320.2018.140847.18.EG.EJ z dnia 17 maja 2018r.
- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wystawione przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

4. Opis stanu istniejącego

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych nr: 50/4 obręb 1-01-14, 23, 21 obręb 1-01-23 będących własnością Miasta stołecznego Warszawa. Lokalizacja planowanej Automatycznej Toalety Miejskiej objętej zakresem niniejszego opracowania:

- znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków, działka 50/4 obręb 1-01-14 znajduje się w granicach parku Szustra (Park Promenada - Morskie Oko) wpisanego do rejestru zabytków pod nr 454/1 decyzją z dn. 1 lipca 1965r.,
- znajduje się w granicach obszaru ujętego w gminnej ewidencji zabytków, działka nr 23 z obrębu 1-01-23 stanowi pas ulicy Pogodnej, której historyczna nawierzchnia została ujęta w tejże ewidencji pod nr ID MOK34586.
- nie znajduje się w granicach obszaru objętego rejestrem zabytków archeologicznych,

- nie znajduje się na terenie objętym ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

5. Opis stanu projektowanego

Projektowane przyłącza zlokalizowane będą na działkach o numerach ewidencyjnych nr 50/4 obręb 1-01-14, 23, 21 obręb 1-01-23. Trasa przyłączy przebiegać będzie częściowo pod istniejącą jezdnią, istniejącymi chodnikami oraz częściowo pod powierzchnią trawnika.

Projektowane przyłącza zlokalizowane będą pod powierzchnią terenu. Na powierzchni terenu widoczne będą tylko włazy do kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych, zbiornika na ścieki oraz studni wodomierzowej. Przewiduje się lokalizację ulicznej skrzynki do obsługi podziemnej zasuwy wodociągowej w miejscu włączenia projektowanego przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej.

Docelowe zagospodarowanie terenu związane z budową przedmiotowych przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych nie ulegnie zmianie. Teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

CZĘŚĆ TECHNICZNA

6. Założenia do projektowania

Przyjęto wstępne parametry planowanych Toalet Automatycznych, dla pojedynczej kabiny:

- wielkość obiektów maksymalnie nie więcej niż 4,3x2,4x3,0m
- zapotrzebowanie na wodę nie więcej niż 2 m³ /dobę, maksymalne jednorazowe zużycie wody 25 l na osobę,
- odprowadzenie ścieków maksymalne, analogicznie do zużycia wody tj. nie więcej niż 2 m³ /dobę, maksymalne jednorazowe odprowadzenie ścieków 25 l na osobę.

7. Przyłącze wodociągowe

7.1. Opis projektowanych rozwiązań

Projektowane jest przyłącze wodociągowe do zasilenia planowanej Automatycznej Toalety Miejskiej o średnicy Dz40x3,7 mm PE100, które będzie zasilane z istniejącego przewodu wodociągowego DN100mm usytuowanego w chodniku ul. Pogodnej.

Włączenie do wodociągu nastąpi poprzez założenie opaski z odejściem kołnierzowym na istniejącym wodociągu. Na przyłączy zostanie zamontowana zasuwa kołnierzowa odcinająca DN50 klinowa długa. Zasuwa wyposażona będzie w obudowę do zasuw i skrzynkę uliczną do zasuw. Skrzynka uliczna do zasuw osadzona będzie na pierścieniu odciążającym.

Zestaw wodomierzowy zainstalowany będzie w studni wodomierzowej o średnicy 1500 mm, która zlokalizowana będzie pod planowaną toaletą. Przed i za wodomierzem zainstalowany będzie odcinający zawór kulowy. Za wodomierzem zainstalowany będzie zawór antyskażeniowy i kolejny zawór odcinający.

Podejście przewodem wodociągowym do projektowanej Toalety wykonane będzie w postaci pionowego przejścia przez fundament, na którym ustawiona będzie planowana Toaleta. Przejście przez fundament w rurze stalowej ochronnej o średnicy Dz114x4,0 wg PN EN-10220:2005 zabezpieczonej antykorozyjnie.

Przyłącze zaprojektowano ze spadkiem w kierunku sieci wodociągowej. Odpowietrzenie przyłącza przy wykorzystaniu zaworu antyskażeniowego inspekcyjnego. Odwodnienie przyłącza przewidziano do istniejącej sieci wodociągowej.

Wzdłuż osi projektowanego wodociągu ułożyć taśmę lokalizacyjną / ostrzegawczą. Taśmę układać na wysokości 30 cm powyżej wierzchu rurociągu na całej jego długości, z wyjątkiem miejsc skrzyżowania z sieciami usytuowanymi powyżej wodociągu.

7.2. Dobór wodomierza

Obliczeniowy pobór wody wynosi:

			Woda pitna - wp			
Rodzaj wylotu czerpalnego	Średnica podejścia	Ilość aparatów	Woda zimna - wz		Woda ciepła - cwu	
			wyptyw normatywny	suma wyptywu	wyptyw normatywny	suma wyptywu
	Dn [mm]	num [szt.]	qn [dm ³ /s]	Σqn [dm ³ /s]	qn [dm ³ /s]	Σqn [dm ³ /s]
Umywalka	15	1	0,07	0,07	0,07	0,07
Ustęp WC	15	1	0,13	0,13	-	-
Pisuar	15	1	0,30	0,30	-	-
Zawór ze złączką (czerpalny)	15	1	0,30	0,30	-	-
bez zaworu czerpalnego (porządkowego):				0,50	-	0,07
Razem:				0,57		

Przyjęto pracę armatury jak dla budynku mieszkalnego. Do obliczenia przepływu obliczeniowego wykorzystano wzór nr 1 z PN-92/B-01706

$$q = 0,682 \times \left(\sum q_n \right)^{0,45} - 0,14 = 0,39 \text{ l/s}$$

Dobrano wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej o średnicy DN20 mm zgodnie z wymaganiami MPWiK Warszawa S.A.

Zakres pomiarowy strumienia objętości wodomierza: min / max = 40 / 3125 [dm³/h].

Długość zestawu wodomierzowego w zabudowie wynosi 500 mm.

Przyjęto średnicę przyłącza wodociągowego Dz40x3,7mm PE100, zgodnie z wymaganiami MPWiK Warszawa S.A. dla zasilenia stałych obiektów.

7.3. Przyjęte materiały

Wodomierz w wykonaniu z korpusem mosiężnym, skrzydełkowy DN20.

Projektowane przyłącze wykonać z rur z PE100 zgrzewanych doczołowo o średnicy Dz40x3,7 PE100 SDR11 PN16, długość L=21,80 m.

Wykonanie przecisku pod jezdnią w rurze osłonowej stalowej o średnicy Dz114x4,0 o długości L=7,5m, aby zminimalizować roboty ziemne w pasie jezdni.

Projektowany odcinek przyłącza należy posadzić na podsypce piaskowej o grubości 20cm o zagęszczeniu IS=0,90. Przykrycie przewodu warstwa piasku o grubości 20cm. Wzdłuż trasy przyłącza, na wysokości 30cm powyżej rury ułożona zostanie niebieska taśma ostrzegawcza / lokalizacyjna z PE w kolorze niebieskim.

Dokładną rzędną włączenia do istniejącego wodociągu ustalić/potwierdzić na etapie wykonawstwa po odkryciu. Podane rzędne włączenia potraktować należy jako orientacyjne.

8. Przyłącze kanalizacyjne

8.1. Opis projektowanych rozwiązań

Projektowane jest przyłącze kanalizacyjne odprowadzające ścieki bytowe z publicznej Automatycznej Toalety Miejskiej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Odbiornikiem ścieków będzie podziemny kanał ściekowy ogólnospławny o średnicy 0,40 położony w jezdni ul. Zajączkowskiej.

Przewidywany zrzut ścieków z toalety nie przekroczy 2m³/dobę. Zaprojektowano przyłącze kanalizacyjne o średnicy Dz160x4,7 mm z PVC-u kielichowego o SN8 o długości ok. 4,40 m ze spadkiem w kierunku sieci kanalizacyjnej z odpływem grawitacyjnym od planowanej Automatycznej Toalety Miejskiej do studzienki kanalizacyjnej oraz do sieci kanalizacyjnej.

Projektowane przewody będą posadowione z zachowaniem minimalnego przykrycia wierzchu kanału wynoszącego 1,2 m.

Projektowany odcinek przyłącza należy posadzić na podsypce piaskowej o grubości 20cm o zagęszczeniu IS=0,90.

8.2. Przyjęte materiały

Odcinek przyłącza do projektowanej toalety wykonać z rur Dz160x4,7 SN8 z PVC o ścianie jednolitej, o połączeniach kielichowych.

Zaprojektowano studzienkę ślepa o wymiarach 0,55x0,60m na połączeniu z istniejącym kanałem sanitarnym.

9. Zestawienie podstawowych materiałów

Lp.	Materiał	Ilość	Producent
1	Studzienka ślepa o wym. 0,55x0,60m	1 kpl	-
2	Rury kanalizacyjne PVC-u kl. S Dz 160x4,7	4,40m	WAVIN lub równoważne
3	Rury wodociągowe Dz40x3,7 PE (SDR11)	21,80m	WAVIN lub równoważne
4	Studnia wodomierzowa DN1500, wąż klasy C250, pierścień odcciążający z zestawem wodomierzowym do zabudowy w studziencie	1 kpl.	Sienkiewicz lub inne równoważne
5	Rura stalowa ochronna Dz 114x4,0 dla potrzeb przecisku	7,5	-

6	Zasuwa domowa: klinowa, długa, kołnierkowa, w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego z kołnierzami i teleskopowym przedłużeniem trzpienia.	1 kpl.	AKWA lub równoważne
7	Okrągła skrzynka uliczna do zasuw wodociągowych posadowiona na pierścieniu z tw. sztucznego.	1 kpl.	KZO lub równoważne

10. Wytyczne realizacyjne

Szczegółowe wymagania odnośnie stosowanych materiałów oraz sposobu wykonania prac budowlanych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

Podczas wykonywania wykopów należy zabezpieczyć wszystkie sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w ziemi i stale monitorować, czy nie uległy uszkodzeniu lub przerwaniu. Zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu zgodnie ze STWiORB.

Przejdzie przewodu wodociągowego w odległości 2m od pni istniejących drzew, które nie są przeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć rurą osłonową stalową DN100 zabezpieczoną antykorozyjnie. Przy zabezpieczeniu zieleni dopuszcza się zastosowanie zamiennie rur d110mm z tworzyw sztucznych.

Przejdzie przewodu kanalizacyjnego w odległości 2m od pni istniejących drzew, które nie są przeznaczone do wycinki, należy zabezpieczyć rurą osłonową stalową DN250 zabezpieczoną antykorozyjnie. Przy zabezpieczeniu zieleni dopuszcza się zastosowanie zamiennie rur d250mm z tworzyw sztucznych.

Podczas wykonywania przyłączy, w tym w szczególności wykopów należy zabezpieczyć istniejące drzewa oraz zieleń znajdujące się w odległości mniejszej niż 2 metry od projektowanej trasy. Zabezpieczenie będzie obejmować deskowania, podwiązywanie gałęzi, wiązanie i siatkowanie krzewów lub przycinki pielęgnacyjne gałęzi i konarów. Wykopy w pobliżu bryły korzeniowej będą wykonywane ręcznie. Przeciski w pobliżu drzew wykonywane będą na głębokości poniżej bryły korzeniowej tj. poniżej 1.5m. Długość przecisku zostanie dostosowana do szerokości bryły korzeniowej na trasie przewodu. Zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu zgodnie ze STWiORB. Waloryzacja zieleni, likwidacje oraz zabiegi pielęgnacyjne będą wykonywane według odrębnej dokumentacji obejmującej: inwentaryzację drzew i wnioski o usunięcie drzew i krzewów.

Przed zasypaniem przewodów należy przeprowadzić próby szczelności zgodnie ze STWiORB.

Przed zasypaniem przewodów należy przeprowadzić inwentaryzacje geodezyjne i powykonawcze zgodnie ze STWiORB.

Przewody pionowe przyłącza wodociągowego należy zaizolować termicznie lub wykonać w rurze preizolowanej do głębokości 1,2 metra.

Projektowane przewody układać na warstwie podsypki i zasypywać w wykopach zgodnie ze STWiORB.

Procedury odbiorowe należy prowadzić zgodnie ze STWiORB w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela MPWiK Warszawa.

Prace przygotowawcze oraz wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z uzgodnieniami załączonymi do projektu, przepisami prawa budowlanego oraz z zapisami STWiORB.

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji producentów materiałów i urządzeń w czasie montażu instalacji.

W miejscach kolizyjnych roboty należy wykonywać ręcznie.

Projektant

Mieczysława Piestrzyńska

MAZ/0190/POOS/06