

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH

Skwer Przyjazny Mieszkańcom przy Galerii Mokotów - zielone miejsce do odpoczynku, plac zabaw dla dzieci, siłownia, miejsce na spacer z psem - pomiędzy ulicami Wołoską i Marynarską, przy przystanku tramwajowym Rondo UE - nr 88

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jednost.	Wartość netto	stawka VAT w %	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA</b>							
1.	Koncepcja	kpl.					
2.	Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i decyzjami w tym pozwoleniem na budowę lub skutecznym zgłoszeniem	kpl.					
3.	STWiOR	kpl.					
4.	Przedmiary	kpl.					
5.	inwentaryzacja zieleni	kpl.					
<b>RAZEM:</b>							
<b>II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
6.	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - gr. 5 cm	m <sup>2</sup>					
7.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodemsamowładowniczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>					
8.	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodemsamowładowniczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km - dalszą odległość przyjmie Wykonawca	m <sup>3</sup>					
<b>RAZEM:</b>					0,00		0,00
<b>III. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>							
9.	rozbiórka chodnika z płyt betonowych i utylizacja	m <sup>2</sup>					
10.	rozbiórka chodnika z kostki betonowej wraz z warstwami podbudowy i utylizacja	m <sup>2</sup>					
<b>RAZEM:</b>					0,00		0,00
<b>IV. ROBOTY ZIEMNE - ŚCIEŻKI</b>							
11.	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km					
12.	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości alejki w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>					
13.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m <sup>2</sup>					
14.	Podbudowa pomocnicza z pospółki	m <sup>2</sup>					
15.	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 0-31.5 gr. 15 cm	m <sup>2</sup>					
16.	warstwa dynamiczna z mieszanki kruszyw mineralnych 0/16 mm koloru jasno szarego gr. 5 cm	m <sup>2</sup>					
17.	warstwa użytkowa z mieszanki kruszyw mineralnych 0/8 mm koloru jasno szarego gr. 3 cm	m <sup>2</sup>					
18.	obrzeża betonowe 6x20x100	mb					
<b>RAZEM:</b>					0,00		0,00
<b>V. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>							
19.	dostawa i montaż ławki z oparciem i podłokietnikami	szt.					
20.	dostawa i montaż ławki okrągłej	szt.					
21.	dostawa i montaż leżaków miejskich	szt.					
22.	dostawa i montaż koszy na śmieci	szt.					
23.	dostawa i montaż domków dla owadów	szt.					
24.	dostawa i montaż pergoli	szt.					
25.	dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt.					
<b>RAZEM:</b>					0,00		0,00
<b>VI. NASADZENIA</b>							
26.	nasadzenia pnączy	szt.					
27.	nasadzenia krzewów	m <sup>2</sup>					
28.	nasadzenia bylin i traw ozdobnych	m <sup>2</sup>					
29.	ściółkowanie warstwa gr. 5 cm.	m <sup>2</sup>					
<b>RAZEM:</b>					0,00		0,00
<b>VII. TRAWNIK</b>							
30.	wykonanie trawników z siewu wraz z dowozem ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>					
<b>RAZEM:</b>							
<b>SUMA BRUTTO:</b>							