



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 56/PN/2021

Warszawa, dnia 24.06.2021 r.

**Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 56/PN/2021**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.: **Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1.***

KOMUNIKAT NR 14

Zamawiający na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o brakujący rysunek POMO-PB-2.5-H-319, o którym mowa w pkt. 6.1.5 opisu technicznego TOM 1 część 1.5.3 Instalacje.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza do dokumentacji brakujący rysunek.

Pytanie 2

Zgodnie z opisem projektu branży drogowej nawierzchnia K7, K7.1 opisana jest jako nawierzchnia z betonu cementowego układana na miejscu, natomiast w projekcie branży architektury – jako nawierzchnia z płyt betonowych z betonu architektonicznego szcztokowanego bielonego o gr. 20cm (rys. POMO-PW-1.8-A-703). Prosimy o wyjaśnienie rodzaju nawierzchni K7/K7.1.

Odpowiedź:

Należy zastosować nawierzchnię z betonu cementowego układanego na miejscu w konstrukcji zgodnej z projektem drogowym z wykończeniem wierzchniej, widocznej powierzchni zgodnie z wymaganiami projektu branży architektonicznej (beton bielony, szcztokowany).

Pytanie 3

Zgodnie z informacją od producentów nawierzchni mineralnych wodoprzepuszczalnych na podbudowę tego typu nawierzchni powinno się stosować kruszywo 0/31,5mm, a przyjęte w projekcie kruszywo o frakcji 4/31,5mm nie nadaje do tego typu technologii i nie gwarantuje uzyskania „wodoprzepuszczalności” nawierzchni mineralnej. W związku z powyższym prosimy o zmianę kruszywa 4/31,5mm na kruszywo 0/31,5 mm.



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Projekt pn. „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Odpowiedź:

Dopuszcza się zastosowanie kruszywa 0/31,5 mm w zamian kruszywa 4/31,5 mm w nawierzchniach mineralnych wodoprzepuszczalnych.

Pytanie 4

Zgodnie z informacją od producentów nawierzchni mineralnych wodoprzepuszczalnych przy zastosowaniu warstwy wierzchniej z gotowej mieszanki 0/11mm gr. 4cm (a w projekcie zastosowano nawet gr. 6cm) nie ma potrzeby stosowania podbudowy z gotowej mieszanki kruszyw naturalnych 0/16 gr. 5cm (zwanej w technologii nawierzchni mineralnych wodoprzepuszczalnych warstwą dynamiczną) a jedynie podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5mm. Prosimy o weryfikację technologii wykonania nawierzchni mineralnej wodoprzepuszczalnej dostępnej dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5t.

Odpowiedź:

Należy zastosować układ warstw zgodnie z projektem.

Pytanie 5

W kosztorysie brak pozycji dla wyceny wykonania strefy filtru glebowego zbiornika oraz potoku o łącznej powierzchni 2280 m². W szczególności brakuje pozycji dotyczących wykonania: 80 cm grysłu wapiennego frakcji 2-8mm z absorbentami, 20 cm kruszywa dolomitowego frakcji 8-16 oraz 5-40 cm żwiru grubego. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o brakujące pozycje lub wskazanie, w jakiej pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawca ma uwzględnić powyższy koszt.

Odpowiedź:

Pozycje zostały uzupełnione w zakładce Zadanie 1 – teren w dziale 1.11 Filtry glebowe pozycje 793 – 798.

Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Pytanie 6

W kosztorysie brak pozycji dla wyceny wykonania strefy hydrobotanicznej zbiornika oraz potoku o łącznej powierzchni 5 315 m². W szczególności brakuje pozycji dotyczących wykonania: 15cm mieszanki tłuczni dolomitowego frakcja 31,5-63mm z piaskiem gliniastym oraz 5 cm gliny. Prosimy o uzupełnienie kosztorysu o brakujące pozycje lub wskazanie, w jakiej pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawca ma uwzględnić powyższy koszt.

Odpowiedź:

Pozycje zostały uzupełnione w zakładce Zadanie 1 – teren w dziale 1.12 Strefy nasadzeń pozycje 799 – 805.

Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

Pytanie 7

Prosimy o informację czy w załączniku nr 2 do SWZ kosztorys ofertowy 22.06.2021-1 w zakładce ZADANIE 1-elektryka dział 1.1.4.1 Sieć oświetleniowa na powierzchni od ul. Żwirki i Wigury do Al. Niepodległości nie brakuje pozycji związanych z montażem opraw oświetleniowych, montażem słupów oświetleniowych, montażem tabliczek bezpiecznikowych EKM2035. Jest tylko pozycja „Montaż fundamentu prefabrykowanego betonowego w gruncie kategorii III - Fundament prefabrykowany B-51 – sztuk 23 (pozycja 62)?

Odpowiedź:

Oprawy oświetleniowe znajdują się w zakładce Zadanie 1 – teren w dziale 1.1.1.10 Oświetlenie.

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.

Załączniki:

- Załącznik nr 2 do SWZ kosztorys ofertowy 24.06.2021.