

Jednostka projektowa:



PIRRS

ELBEST Sp. J T. Bogacki

ul. Marynarska 14/404; 02-674 Warszawa

Usługi Projektowe i Realizacje Rafał Stańczyk

ul. Narutowicza 12/13; 05-870 Błonie

Inwestor:



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Jednostka budżetowa

ul. Hoża 13a; 00-528 Warszawa

Nazwa projektu:

PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNE DO PAWILONU NA SKWERZE ORMIAŃSKIM - LOKALIZACJA NR: 09

Stadium projektu:

Projekt Budowlano - Wykonawczy

Adres:

ul. Powsińska
dzielnica Mokotów
Warszawa

Zlokalizowany na działkach nr ewid.:

2, 38 obręb 1-05-24

Projektował mgr inż.: Mieczysława Piestrzyńska Numer uprawnień do projektowania b o.: MAZ/0190/POOS/06 W specjalności: SIECI I INSTALACJE SANITARNE Zakres opracowania/branża: SANITARNA Podpis:	Opracował inż.: Zakres opracowania/branża: SANITARNA Podpis:	Sprawdzający mgr inż.: Rafał Stańczyk Numer uprawnień do projektowania b o.: MAZ/0146/PBS/18 W specjalności: SIECI I INSTALACJE SANITARNE Zakres opracowania/branża: SANITARNA Podpis:
--	---	--

Data opracowania: 11.2019r.

Spis zawartości:

- Opis techniczny
- Zestawienie materiałów
- Rysunki techniczne

Spis załączników:

- Warunki techniczne przyłączenia do sieci MPWiK Warszawa nr: PRO.DRP.669.2226.2018.251045.18.AR.AGS z dnia 21 września 2018r.,
- Warunki techniczne przyłączenia do sieci MPWiK Warszawa nr: PRO.DRP.840.1221.2018.287130.AR.AGS z dnia 29 października 2018r.,
- Decyzja uzyskania uprawnień budowlanych nr MAZ/0190/POOS/06
- Decyzja uzyskania uprawnień budowlanych nr MAZ/0146/PBS/18
- Mapa do celów projektowych. Wypis z ewidencji gruntów.
- Uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej. Rzut Architektoniczny

Przyłącza wodociągowo kanalizacyjne do Pawilonu przy Skwerze Ormiańskim
Lokalizacja nr: **09** ul. Powsińska w Warszawie

OPIS TECHNICZNY

Spis Treści

CZĘŚĆ OGÓLNA.....	3
1. Przedmiot inwestycji.....	3
2. Zakres opracowania.....	3
3. Podstawy opracowania.....	3
4. Opis stanu istniejącego.....	3
5. Opis stanu projektowanego.....	4
CZĘŚĆ TECHNICZNA.....	5
6. Założenia do projektowania.....	5
7. Przyłącze wodociągowe.....	5
7.1. Opis projektowanych rozwiązań.....	5
7.2. Dobór wodomierza.....	6
7.3. Przyjęte materiały.....	6
8. Przyłącze kanalizacyjne.....	7
8.1. Opis projektowanych rozwiązań.....	7
8.2. Przyjęte materiały.....	7
9. Zestawienie podstawowych materiałów.....	8
10. Wytyczne realizacyjne.....	9

Spis Rysunków:

Lp.	Nazwa rysunku	Skala	Nr rysunku
1	Plan Sytuacyjno - Wysokościowy.	1:500	01
2	Profil podłużny przyłącza wodociągowego	1:100	02
3	Profil podłużny przyłącza kanalizacji	1:100	03
4	Studzienki kanalizacyjne DN600	-	04
5	Studzienka kanalizacyjna S2 DN1200	-	05
6	Profil podłużny instalacji wewnętrznej wodociągowej	1:100	06
7	Projektowana studzienka kanalizacyjna. Schemat zabudowy wodomierza	-	07
8	Profil podłużny instalacji wewnętrznej kanalizacyjnej	1:100	08

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Przedmiot inwestycji

Niniejsza inwestycja dotyczy zadania polegającego na budowie automatycznych toalet miejskich w Warszawie zlokalizowanych w dzielnicach: Bemowo, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Rembertów, Śródmieście, Targówek, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy, Wola oraz Żoliborz.

Inwestycja obejmuje realizację trzydziestu dwóch odrębnych lokalizacji.

Zadanie jest kontynuacją inwestycji polegającej na budowie automatycznych toalet. Zostało podzielone na dwa etapy. Jeden obejmujący zaprojektowanie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych wraz ze zgłoszeniem budowy tych przyłączy na podstawie art. 29 ust 1. Pkt. 20 i 22 Prawa budowlanego (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.) oraz drugi etap obejmujący dostawę i zgłoszenia montażu toalet wraz z budową przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych na podstawie wykonanych projektów.

2. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje zaprojektowanie przyłączy:

- dla zaopatrzenia w wodę wodociągową z podłączeniem do istniejącej sieci wodociągowej oraz
- przyłącza dla odprowadzenia ścieków z podłączeniem do istniejącej sieci kanalizacyjnej,

Do pawilonu przy Skwerze Ormiańskim, która zlokalizowana będzie w Warszawie przy ul. Powsińskiej w dzielnicy Mokotów w Warszawie.

3. Podstawy opracowania

- Ustawa z dnia 7 Lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.
- Warunki techniczne zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków bytowych wydane przez: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. o numerze: PRO.DRP.669.2226.2018.251045.18.AR.AGS z dnia 21 września 2018r. oraz PRO.DRP.840.1221.2018.287130.18..AGS z dnia 29 października 2018r.
- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wystawione przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

4. Opis stanu istniejącego

Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych nr: 2, 38 z obręb 1-05-24 będących własnością Miasta stołecznego Warszawa. Lokalizacja planowanego Pawilonu objętego zakresem niniejszego opracowania:

- znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków, działki 2 i 38 z obr. 1-05-24 znajdują się w granicach zespołu urbanistycznego i budowlanego d. „Miasta-Ogrodu Czerniaków, zw. Też „Miastem-Ogrodem Sadyba” wpisanego do rejestru zabytków pod nr 1559-A decyzją z dnia 2 grudnia 1993r.
- nie znajduje się w granicach obszaru ujętego w gminnej ewidencji zabytków,
- nie znajduje się w granicach obszaru objętego rejestrem zabytków archeologicznych,

- nie znajduje się na terenie objętym ustaleniami Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

5. Opis stanu projektowanego

Projektowane przyłącza zlokalizowane będą na działkach o numerach ewidencyjnych nr: 2, 38 z obrębu 1-05-24. Trasa przyłączy przebiegać będzie częściowo pod istniejącą jezdnią, istniejącymi chodnikami oraz częściowo pod powierzchnią trawnika.

Projektowane przyłącza zlokalizowane będą pod powierzchnią terenu. Na powierzchni terenu widoczne będą tylko włązy do kanalizacyjnych studzienek rewizyjnych. Przewiduje się lokalizację ulicznej skrzynki do obsługi podziemnej zasuwy wodociągowej w miejscu włączenia projektowanego przyłącza wodociągowego do istniejącej sieci wodociągowej.

Docelowe zagospodarowanie terenu związane z budową przedmiotowych przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych nie ulegnie zmianie. Teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

CZĘŚĆ TECHNICZNA

6. Założenia do projektowania

Przyjęto wstępne parametry planowanych Toalet Automatycznych, dla pojedynczej kabiny:

- wielkość obiektów maksymalnie nie więcej niż 4,3x2,4x3,0m
- zapotrzebowanie na wodę nie więcej niż 2 m³ /dobę, maksymalne jednorazowe zużycie wody 25 l na osobę,
- odprowadzenie ścieków maksymalne, analogicznie do zużycia wody tj. nie więcej niż 2 m³ /dobę, maksymalne jednorazowe odprowadzenie ścieków 25 l na osobę.

7. Przyłącze wodociągowe

7.1. Opis projektowanych rozwiązań

Projektowane jest przyłącze wodociągowe do zasilenia planowanego Pawilonu przy Skwerze Ormiańskim o średnicy Dz40x3,7 mm PE100, które będzie zasilane z istniejącego przewodu wodociągowego DN150mm usytuowanego w ul. Powsińskiej.

Włączenie do wodociągu nastąpi poprzez założenie opaski z odejściem kołnierzowym na istniejącym wodociągu. Na przyłączy zostanie zamontowana zasuwa kołnierzowa odcinająca DN50, długa, klinowa. Zasuwa wyposażona będzie w obudowę do zasuw i skrzynkę uliczną do zasuw. Skrzynka uliczna do zasuw osadzona będzie na pierścieniu odciążającym.

Zestaw wodomierzowy zainstalowany będzie w studni wodomierzowej o średnicy 1200 mm, która zlokalizowana będzie na trasie przyłącza. Przed i za wodomierzem zainstalowany będzie odcinający zawór kulowy. Za wodomierzem zainstalowany będzie zawór antyskażeniowy i kolejny zawór odcinający.

Podejście przewodem wodociągowym do projektowanego pawilonu wykonane będzie w postaci pionowego przejścia przez fundament, na którym ustawiona będzie planowany Pawilon. Przejście przez fundament w rurze stalowej ochronnej o średnicy Dz114,3x4,0 wg PN EN-10220:2005 zabezpieczonej antykorozyjnie.

Przyłącze zaprojektowano ze spadkiem w kierunku sieci wodociągowej. Odpowietrzenie przyłącza przy wykorzystaniu zaworu antyskażeniowego inspekcyjnego w studziencie wodomierzowej. Odwodnienie przyłącza przewidziano do istniejącej sieci wodociągowej.

7.2. Dobór wodomierza

Obliczeniowy pobór wody wynosi:

			Woda pitna - wp			
Rodzaj wylotu czerpalnego	Średnica podejścia Dn [mm]	Ilość aparatów num [szt.]	Woda zimna - wz		Woda ciepła - cwu	
			wyptyw normatywny	suma wyptywu	wyptyw normatywny	suma wyptywu
			qn [dm ³ /s]	Σqn [dm ³ /s]	qn [dm ³ /s]	Σqn [dm ³ /s]
Umywalka	15	1	0,07	0,07	0,07	0,07
Ustęp WC	15	1	0,13	0,13	-	-
Pisuar	15	1	0,30	0,30	-	-
Zawór ze złączką (czerpalny)	15	1	0,30	0,30	-	-
bez zaworu czerpalnego (porządkowego):				0,50	-	0,07
Razem:				0,57		

Przyjęto pracę armatury jak dla budynku mieszkalnego. Do obliczenia przepływu obliczeniowego wykorzystano wzór nr 1 z PN-92/B-01706

$$q = 0,682 \times (\sum q_n)^{0,45} - 0,14 = 0,39 \text{ l/s}$$

Dobrano wodomierz skrzydełkowy do wody zimnej o średnicy DN20 mm zgodnie z wymaganiami MPWiK Warszawa S.A.

Zakres pomiarowy strumienia objętości wodomierza: min / max = 40 / 3125 [dm³/h].

Długość zestawu wodomierzowego w zabudowie wynosi 500 mm.

Przyjęto średnicę przyłącza wodociągowego Dz40x3,7mm PE100, zgodnie z wymaganiami MPWiK Warszawa S.A. dla zasilenia stałych obiektów.

7.3. Przyjęte materiały

Wodomierz w wykonaniu z korpusem mosiężnym, skrzydełkowy DN20.

Projektowane przyłącze wykonać z rur z PE100 zgrzewanych przy pomocy kształtek elektrooporowych o średnicy Dz40x3,7 PE100 SDR11 PN16, długość L=138,6m.

Przejście pod jezdnią oraz istniejącym uzbrojeniem podziemnym w rurze stalowej ochronnej o długości L=30,30m o średnicy Dz114x4,0mm wg PN EN-10220:2005 zabezpieczonej antykorozyjnie.

Projektowany odcinek przyłącza należy posadzić na podsypce piaskowej o grubości 20cm o zagęszczeniu IS=0,90. Przykrycie przewodu warstwą piasku o grubości 20cm. Wzdłuż trasy przyłącza, na wysokości 30cm powyżej rury ułożona zostanie taśma ostrzegawcza / lokalizacyjna z PE w kolorze niebieskim.

Dokładną rzędną włączenia do istniejącego wodociągu ustalić/potwierdzić na etapie wykonawstwa po odkryciu. Podane rzędne włączenia potraktować należy jako orientacyjne.

8. Przyłącze kanalizacyjne

8.1. Opis projektowanych rozwiązań

Projektowane jest przyłącze kanalizacyjne odprowadzające ścieki bytowe z publicznej Automatycznej Toalety Miejskiej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

Odbiornikiem ścieków będzie podziemny kanał ściekowy $\varnothing 1,4\text{m}$ położony w ul. Powsińskiej.

Przewidywany zrzut ścieków z toalety nie przekroczy $2\text{m}^3/\text{dobę}$. Zaprojektowano przyłącze kanalizacyjne o średnicy $Dz160 \times 4,7\text{ mm}$ z PVC-u kielichowego o SN8 oraz odcinek sieci kanalizacyjnej średnicy $Dz160 \times 4,7\text{ mm}$ z PVC-u o długości $L=23\text{m}$ ze spadkiem w kierunku sieci kanalizacyjnej z odpływem grawitacyjnym od planowanej Automatycznej Toalety Miejskiej do studzienki kanalizacyjnej oraz do sieci kanalizacyjnej.

Projektowane przewody będą posadowione z zachowaniem minimalnego przykrycia wierzchu kanału wynoszącego $1,2\text{ m}$.

Projektuje się włączenie projektowanego przyłącza do istniejącego kanału poprzez wykonanie otworu w ścianie kanału, zamurowanie lub osadzenie i uszczelnienie przejścia szczelnego.

Projektowany odcinek przyłącza należy posadzić na podsypce piaskowej o grubości 20cm o zagęszczeniu $IS=0,90$.

Odcinek realizowany przeciskiem rurami z PP modułowe DN200 bezkielichowe.

8.2. Przyjęte materiały

Rurociągi kanalizacyjne wykonane będą z rur z PVC-u o średnicach $Dz160 \times 4,7\text{ mm}$ kielichowych o SN 8 łączonych na uszczelkę.

Zaprojektowano studzienki typowe DN600mm w wykonaniu z PP/PE wyposażone we włazy żeliwne klasy C250, z rurą trzonową karbowaną 600mm z PP. Włazy zostaną ułożone na kręgach odciążających oraz osadzone na rurach trzonowych za pomocą uszczelki DN600 do rur karbowanych.

Odcinek przyłącza do projektowanego pawilonu wykonać z rur $Dz160 \times 4,7\text{ SN8}$ z PVC o ścianie jednolitej, o połączeniach kielichowych na uszczelkę.

Zaprojektowano studzienkę betonową DN1200mm z włazem żeliwnym klasy C250 ułożonym na kręgach odciążających.

Projektuje się zastosowanie pierścieni odciążających prefabrykowanych, żelbetowych.

9. Zestawienie podstawowych materiałów

Lp.	Materiał	Ilość	Producent
1	Studzienka rewizyjna DN600 z PE/PP, wąż kanalizacyjny klasy C250, pierścień odciążający.	6 kpl.	WAVIN lub inne równoważne
2	Studzienka rewizyjna betonowa DN1200, wąż kanalizacyjny klasy C250, pierścień odciążający.	1 kpl.	Sienkiewicz lub inne równoważne
3	Rury kanalizacyjne PVC-u kl. S Dz 160x4,7	137,5m	WAVIN lub równoważne
3a	Rury PP-modułowe ϕ 225x13.8mm	33,2m	
4	Rury wodociągowe Dz40x3,7 PE (SDR11)	138,6 m	WAVIN lub równoważne
5	Studnia wodomierzowa DN1200, wąż klasy C250, pierścień odciążający z zestawem wodomierzowym do zabudowy w studziencie	1 kpl.	Sienkiewicz lub inne równoważne
6	Rura PEHD ϕ 110 dla wykonania przecisku pod drogą	30,3	-
7	Zasuwa domowa: klinowa, długa, kołnierkowa, w wykonaniu z żeliwa sferoidalnego z kołnierzami i teleskopowym przedłużeniem trzpienia.	1 kpl.	AKWA lub równoważne
8	Okrągła skrzynka uliczna do zasuw wodociągowych posadowiona na pierścieniu z tw. sztucznego.	1 kpl.	KZO lub równoważne

10. Wytyczne realizacyjne

Szczegółowe wymagania odnośnie stosowanych materiałów oraz sposobu wykonania prac budowlanych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB).

Podczas wykonywania wykopów należy zabezpieczyć wszystkie sieci uzbrojenia terenu znajdujące się w ziemi i stale monitorować, czy nie uległy uszkodzeniu lub przerwaniu. Zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu zgodnie ze STWiORB.

Podczas wykonywania przyłączy, w tym w szczególności wykopów należy zabezpieczyć istniejące drzewa oraz zieleń znajdujące się w odległości mniejszej niż 2 metry od projektowanej trasy. Zabezpieczenie będzie obejmować deskowania, podwiązywanie gałęzi, wiązanie i siatkowanie krzewów lub przycinki pielęgnacyjne gałęzi i konarów. Wykopy w pobliżu bryły korzeniowej będą wykonywane ręcznie. Przeciski w pobliżu drzew wykonywane będą na głębokości poniżej bryły korzeniowej tj. poniżej 1.5m. Długość przecisku zostanie dostosowana do szerokości bryły korzeniowej na trasie przewodu. Zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu zgodnie ze STWiORB. Waloryzacja zieleni, likwidacje oraz zabiegi pielęgnacyjne będą wykonywane według odrębnej dokumentacji obejmującej: inwentaryzację drzew i wnioski o usunięcie drzew i krzewów.

Przed zasypaniem przewodów należy przeprowadzić próby szczelności zgodnie ze STWiORB.

Przed zasypaniem przewodów należy przeprowadzić inwentaryzacje geodezyjne i powykonawcze zgodnie ze STWiORB.

Przewody pionowe przyłącza wodociągowego należy zaizolować termicznie lub wykonać w rurze preizolowanej do głębokości 1,2 metra.

Projektowane przewody układać na warstwie podsypki i zasypywać w wykopach zgodnie ze STWiORB.

Procedury odbiorowe należy prowadzić zgodnie ze STWiORB w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela MPWiK Warszawa.

Prace przygotowawcze oraz wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z uzgodnieniami załączonymi do projektu, przepisami prawa budowlanego oraz z zapisami STWiORB.

Należy przestrzegać wszystkich instrukcji producentów materiałów i urządzeń w czasie montażu instalacji.

W miejscach kolizyjnych roboty należy wykonywać ręcznie.

Projektant

Mieczysława Piestrzyńska

MAZ/0190/POOS/06