

dotyczy: Wniosku w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości przekraczającej 130 000 zł, którego przedmiotem jest:

Realizacja projektu z budżetu obywatelskiego nr 119 pn. Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego, położonego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

**PRZEDMIAR**

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jednost.	Wartość netto	stawka VAT w %	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I. OCHRONA DRZEW</b>							
1.	Wygrodenie zbiorcze wyznaczonych stref ochronnych drzew i krzewów - montaż	mb	365,00				
2.	Wygrodenie zbiorcze wyznaczonych stref ochronnych drzew i krzewów - rozzbranie	mb	365,00				
<b>RAZEM:</b>							
<b>II. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>							
3.	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	780,00				
4.	roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym	km	0,3				
<b>RAZEM:</b>							
<b>III. ROBOTY ZIEMNE - NAWIERZCHNIA</b>							
5.	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości alejki w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>	780,00				
6.	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m <sup>2</sup>	780,00				
7.	Położenie maty chłonno ochronnej SSM 45	m <sup>2</sup>	170,00				
8.	Wykonanie warstwy drenażu FD 25	m <sup>2</sup>	170,00				
9.	włóknina filtracyjna TG	m <sup>2</sup>	170,00				
10.	Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie 2-31.5 gr. 9 cm	m <sup>2</sup>	780,00				
11.	warstwa dynamiczna z mieszanki kruszyw mineralnych 0/16 mm koloru jasno szarego gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	780,00				
12.	warstwa ścieralna z mieszanki kruszyw mineralnych 0/8 mm koloru jasno szarego gr. 3 cm	m <sup>2</sup>	780,00				
13.	obrzeża stalowe dł. 2500 mm, szer. 150 mm, gr. 2,0 mm (wysokość zmienna w zależności od warunków terenowych) mocowane orzy pomocy kotew fi10x400 mm z fundamentam z betonu C12/15	mb	725,00				
<b>RAZEM:</b>							
<b>IV. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY</b>							
14.	dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt.	1,00				
<b>RAZEM:</b>							
<b>V. TRAWNIK</b>							
15.	wykonanie trawników z siewu wraz z dowozem ziemi urodzajnej	m <sup>2</sup>	665,00				
<b>RAZEM:</b>							
<b>SUMA:</b>							

**wartość opcji**

L.p.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jednost.	Wartość netto	stawka VAT w %	Wartość brutto
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I. OZNAKOWANIE</b>							
1.	Dostawa i montaż ogrodzenia segmentowego U-12a	mb	40,00				
<b>RAZEM:</b>							
<b>SUMA:</b>							