

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wykonanie remontu ścieżki wokół stawu oraz prac ziemnych na terenie zieleńca przy ul. Dolnej w Warszawie					
1 Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne					
1 d.1	Zabezpieczenie drzew o średnicy ponad 30 cm na okres wykonywania robót ziemnych.	szt	40		
2 d.1	Usunięcie płyt betonowych o wymiarach 50 x 50 x 7 cm. Odsponienie, ułożenie w stosy, załadunek na środki transportowe i wywóz do utylizacji.	szt	80		
3 d.1	Usunięcie elementów betonowych schodów na skarpie w dwóch lokalizacjach. Odkopanie, wydobycie, załadunek na środki transportowe i wywóz do utylizacji.	m ³	2		
4 d.1	Rozbiórka istniejących skoczni rowerowych 2 szt. Wbudowanie i rozplantowanie gruntu w miejscach ubytków na terenie robót.	m ³	7		
5 d.1	Przestawienie elementów małej architektury 3 ławki, 3 kosze na śmieci.	kpl.	1		
6 d.1	Pomiary niwelacyjne na potrzeby wykonania nawierzchni. Wytyczenie prac w terenie z oznaczeniem trasy umocnień i nawierzchni słupkami i sznurkiem.	km	0,3		
Razem dział: Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne					
2 Roboty ziemne - wykonanie nawierzchni					
7 d.2	Korytowania pod obrzeża, ścieżkę mineralną i przejście z nadproży. Przygotowanie podłoża, usunięcie kamieni i zanieczyszczeń, wyrównanie koryta podłużne i poprzeczne.	m ²	260,5*1,5+18 = 408,750		
8 d.2	Zagęszczenie podłoża do Is=0,97. Zagęszczenie mechaniczne. Zagęszczarka płytowa lub stopowa.	m ²	390,75+18 = 408,750		
9 d.2	Wykonanie obrzeży betonowych o wymiarach (wys.x dł.x gr.) 25x100x6 cm na ławie betonowej C12/15 i podsypce piaskowej frakcji 0-2 mm lub pospółce warstwą 10 cm.. Szczegóły w opisie projektu.	m	530+12 = 542,000		
10 d.2	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku frakcji 0-2 mm lub pospółki, warstwą 10 cm. Spadek poprzeczny 2%. Warstwa odsączająca dla nawierzchni poniżej obciążeń 3,5 t. Zagęszczenie Is 0,97.	m ²	1,5*260,5+18 = 408,750		
11 d.2	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża - mieszanka związana cementem, warstwą 32 cm. Warstwa odsączająca dla nawierzchni powyżej obciążeń 3,5 t. Zagęszczenie Is 0,97.	m ²	1,5*40,5+9 = 69,750		
12 d.2	Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 4-31,5 mm warstwą 15 cm. Warstwa dla nawierzchni poniżej obciążeń 3,5 t. Zagęszczenie Is 0,97.	m ²	1,5*220+9 = 339,000		
13 d.2	Wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm warstwą 25cm. Warstwa dla nawierzchni powyżej obciążeń 3,5 t. Zagęszczenie Is 0,97.	m ²	1,5*40,5+9 = 69,750		
14 d.2	Wykonanie warstwy dynamicznej z kłińca o frakcji 0-16 mm warstwą 5 cm.	m ²	1,5*260,5+18 = 408,750		
15 d.2	Wykonanie warstwy ścieralnej z kłińca o frakcji 0-8 mm warstwą 3 cm.	m ²	1,5*260,5+18 = 408,750		
16 d.2	Wykonanie warstwy izolacyjnej dla przejścia z papy termozgrzewalnej na podsypce piaskowej frakcji 0-2 mm lub pospółce warstwą 10 cm.	m ²	10		
17 d.2	Wykonanie przejścia z nadproży betonowych o wymiarach 24x12x150 cm (szt. 17) na podbudowie betonowej C 20/25 warstwą 15 cm.	szt	17		
18 d.2	Wykonanie obrzeży stalowych z blachy perforowanej ocynkowanej o wymiarach 3000x240x2mm. Mocowanie wkrętami w ocynku do betonu wg projektu.	m	6		
19 d.2	Wypelnienie przestrzeni między obrzeżami żwirem płukanym frakcji 8-16 mm.	m ³	1,6		
Razem dział: Roboty ziemne - wykonanie nawierzchni					
3 Meble miejskie i prace porządkowe					
20 d.3	Przywiezienie i montaż 4 szt ławek i 4 koszy na śmieci. Ławki na fundamencie prefabrykowanym.	kpl.	1		
21 d.3	Zbieranie pozostałości budowlanych, gruntu i śmieci. Uporządkowanie terenu, wyrównanie terenu, humusowanie i obsiew mieszaną traw w miejscach prowadzonych robót. Załadunek na środki transportu i wywóz wraz z utylizacją do 20 km.	t	8		
Razem dział: Meble miejskie i prace porządkowe					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: