

WARUNKI REALIZACJI UMOWY ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE WYKONANIA PRAC

Usunięcie słupów betonowych nieczynnej instalacji oświetleniowej oraz wykonanie utwardzenia istniejących przedseptów: ukośnej ścieżki prowadzącej przez działkę od ul. Na Urzeczcu do tablicy "Rezerwat Przyrody Jezioro Czerniakowskie" oraz krótkiej ścieżki prowadzącej od końca chodnika przy bloku Bernardyńska 1a do starej lodowni na terenie otuliny rezerwatu Jezioro Czerniakowskie na działce o nr ewidencyjnym 17 z obrębu 10503

I. WARUNKI WYKONANIA UMOWY

1. Prace winny być wykonywane zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi normami, uzgodnieniami z Zamawiającym, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom zieleni.
2. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania prac do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. chodniki, drogi dla rowerów, jezdnie, itp.).
3. Nie dopuszcza się:
 - wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci;
 - pozostawiania na terenach sąsiednich zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac;
 - zmiotania, zgrabiania na tereny sąsiadujące z obsługiwanymi terenami zieleni.
4. Do wykonywania prac należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który (użyty zgodnie z przeznaczeniem) nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska.
5. Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien posiadać przy sobie kserokopię umowy.
6. Zamawiający określi w protokole wprowadzenia czynności, ustalając ich zakres, krotność oraz termin ich rozpoczęcia i zakończenia.
7. Wykonawca, podpisem na protokole wprowadzenia, potwierdzi przyjęcie do wykonania zakresu zleconych prac.
8. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac (ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i naziemnych, itp.). W wypadku uszkodzenia drzew, krzewów, rabat i trawników Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych.
9. Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek Zamawiającego) do zapewnienia transportu podczas wprowadzania na prace oraz przy odbiorze prac. Pojazdy, którymi porusza się Wykonawca muszą być oznakowane (nazwa i adres Wykonawcy) a pracownicy wykonujący prace muszą być w ubraniach roboczych z widocznym logo Wykonawcy.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wstrzymania prac do odwołania ze względu na opady atmosferyczne lub suszę.
11. W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, wydarzenia okolicznościowe, uroczystości itp.) Zamawiający może zmienić terminy wykonania poszczególnych prac.
12. W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, nagłe zdarzenie losowe lub wypadek, itp.) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o konieczności rezygnacji lub przesunięcia terminu wykonywania czynności objętych umową natychmiast po powzięciu takiej decyzji- drogą mailową na adres ro4@zww.waw.pl lub telefonicznie.
13. Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany do skierowania swojego

przedstawiciela do udziału w kontrolach.

- 14. Na terenie parków, skwerów i zieleńców nie zezwala się na stosowanie jakichkolwiek dmuchaw oraz na używanie ciągnika rolniczego.**

II. RODZAJE PRAC ORAZ STANDARDY JAKOŚCIOWE ICH WYKONANIA PRAC

1. Przechowywanie i składowanie materiałów:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Przy czym, w obrębie strefy korzeniowej drzew, zabrania się składowania materiałów budowlanych, ziemi z wykopów. Zabronione jest również składowanie ziemi z wykopów na trawnikach.

2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

3. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego.

5. Zasady wykonywania robót

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania ukształtowania terenu bezpośrednio przed przystąpieniem do budowy schodów. Tyczenie powinno odbyć się w obecności Zamawiającego. Ścieżki należy wykorytować na głębokość ok. 17 cm, wraz z wywiezieniem urobku, następnie zagęścić grunt rodzimy, wysypać podbudowę kruszywa łamanego 0-31,5 mm, a następnie górną warstwę z tłucznia kamiennego 31,5/63 mm klinowanego kłińcem 4/20 i mieszanką drobnogranulowaną 0,075/4 mm. Nie należy stosować krawężników.

Słupy należy usunąć z terenu inwestycji, poprzez wykopanie z terenu wraz z utylizacją, prace należy prowadzić z zachowaniem ciszy nocnej