



Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

ul. Hoża 13a, 00-528 Warszawa

tel. +48 22 277 42 00; mail: kontakt@zzw.waw.pl; www.zzw.waw.pl

Znak sprawy: 119/TP/2022

Warszawa, dnia 11.01.2023 r.

**Wykonawcy uczestniczący w
postępowaniu nr 119/TP/2022**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, pn.: „Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. "Skwer Krasińskiego"”.

KOMUNIKAT NR 1

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

*W Specyfikacji Warunków Zamówienia punkt VIII. 1.4.2 a) wymagane jest aby Wykonawca „dysponował co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej”
Do prowadzenia i nadzorowania prac związanych z budową nawierzchni utwardzonych, zgodnie z prawem budowlanym, wymagane są uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Prosimy o zmianę tego zapisu SWZ na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej.*

Odpowiedź:

Zamawiający nie przychyła się do modyfikacji zapisu SWZ dotyczącego zmiany na uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej.

Pytanie 2

Czy w związku z trudnościami w dostępie do modrzewia syberyjskiego, który przed wojną był w większości sprowadzany z Rosji, i w związku z Ustawą z 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę, Zamawiający zgodzi się na zamianę drewna na gatunek dostępny z obszarów nie objętych działaniami wojennymi?

Odpowiedź:

W przypadku braku możliwości zamówienia konkretnego materiału, Zamawiający przyjmie propozycji zamiany drewna. Zmiana musi zostać zaakceptować zarówno przez Zamawiającego, jak i Nadzór Autorski.

Pytanie 3

Nasadenia drzew wg prawa opcji, czas realizacji prawa opcji to 12 lub 16 tygodni od dowolnego momentu wg decyzji Zamawiającego, drzewa o takich parametrach jak w przetargu są dostępne tylko z bryłą, więc można je sadzić tylko wiosną i jesienią, czy przy wyborze momentu zlecenia robót wg prawa opcji Zamawiający weźmie to pod uwagę?

Odpowiedź:

Zamawiający weźmie pod uwagę porę roku.

Pytanie 4

Odcinek 1 – cięcia adaptowanych drzew i krzewów, zakres ten jest w przedmiarze ale nie jest przewidziany w OPZ ani w odcinku 1 ani w prawie opcji, czy jest w zakresie do wykonania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż nie jest to w zakresie. Zgodnie z zapisem zawartym w przedmiarze oraz zaznaczeniem w OPZ cięcia adaptowanych drzew i krzewów zostały usunięte z postępowania.

Pytanie 5

Odcinek 2 - cięcia adaptowanych drzew i krzewów, zakres ten jest w przedmiarze ale nie jest przewidziany w OPZ ani w odcinku 2 ani w prawie opcji, czy jest w zakresie do wykonania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż nie jest to w zakresie. Zgodnie z zapisem zawartym w przedmiarze oraz zaznaczeniem w OPZ cięcia adaptowanych drzew i krzewów zostały usunięte z postępowania.

Pytanie 6

Odcinek 2 - OBRZEŻA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ELASTYCZNEGO, zakres ten jest w przedmiarze ale nie jest przewidziany w OPZ ani w odcinku 2 ani w prawie opcji, czy jest w zakresie do wykonania?

Odpowiedź:

Szczegółowy zakres robót, który należy do ogłoszonego postępowania został zaznaczony w przedmiarze. W OPZ znajdują się pozycje główne, nie szczegółowe.

Pytanie 7

Odcinek 3 - OBRZEŻA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ELASTYCZNEGO, zakres ten jest w przedmiarze ale nie jest przewidziany w OPZ ani w odcinku 3 ani w prawie opcji, czy jest w zakresie do wykonania?

Odpowiedź:

Szczegółowy zakres robót, który należy do ogłoszonego postępowania został zaznaczony w przedmiarze. W OPZ znajdują się pozycje główne, nie szczegółowe.

Pytanie 8

Odcinek 3 - cięcia adaptowanych drzew i krzewów, zakres ten jest w przedmiarze ale nie jest przewidziany w OPZ ani w odcinku 3 ani w prawie opcji, czy jest w zakresie do wykonania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż nie jest to w zakresie. Zgodnie z zapisem zawartym w przedmiarze oraz zaznaczeniem w OPZ cięcia adaptowanych drzew i krzewów zostały usunięte z postępowania.

Pytanie 9

Przygotowanie terenu pod obsiew i nasadzenia, pozycje te występują zarówno w zakresie podstawowym jak w prawie opcji, prosimy o doprecyzowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż zgodnie z oznaczeniem w przedmiarze – zamówienie podstawowe 1, 2 i 3 oraz opcja 3.

Pytanie 10

Czy ścieżka rowerowa biegnąca wzdłuż ulicy i będąca jednocześnie granicą odcinków jest już zrealizowana? W zakresie zadań jest nasadzenie krzewów w granicy ścieżki rowerowej, w czasie wykonywania ścieżki rowerowej nasadzenia ulegną zniszczeniu, czy jest to prawidłowa kolejność wykonywania robót?

Odpowiedź:

Projektowana ścieżka rowerowa (w skrócie ddr) nie jest jeszcze zrealizowana.

Projektowane do realizacji krzewy znajdują się w odległości min. 0,5 m od krawędzi ddr.

Pytanie 11

Tablice informacyjno-edukacyjne, projekt pzt z podziałem na odcinki oraz projekt lokalizacji tablic wzajemnie się wykluczają, przedmiar podaje jeszcze inne ilości niezgodne z oboma projektami, prosimy o doprecyzowanie ilości.

Odpowiedź:

Ilości tablic na odcinkach 1-4, które należy wycenić podane są w przedmiarach dla poszczególnych czterech odcinków. Rozmieszczenie projektowanych tablic informacyjno-edukacyjnych przedstawione jest w tomie 2.2.5_2 Treści systemu informacyjno-edukacyjnego (rew. 5, sierpień 2021). Tom 2.2.1 Projekt zagospodarowania terenu (grudzień 2020) - na podstawie którego dokonano zgłoszenia robót w grudniu 2020 roku - zawiera pierwotny zakres projektu systemu informacyjno-edukacyjnego, który w 2021 roku został okrojony.

Pytanie 12

Skoro na rysunku dzielącym etapy oświetlenie odcinka 2 jest zaliczone do etapu 1ego, czemu w przedmiarach oświetlenie odcinka 2 zalicza się do odcinka 2 a nie do odcinka 1 jak w podziale etapów?

Odpowiedź:

Szafa zasilająca oświetlenie projektowane na Skwerze Krasińskiego i Skwerze Broniewskiego znajduje się przy ul. Przasnyskiej. Przy realizacji oświetlenia na odcinku 1 przewidziane jest ułożenie kabli od szafy przy ul. Przasnyskiej do rejonu ul. Broniewskiego (obwód zasilający Skwer Broniewskiego oraz obwód zasilający odcinki 1 i 2). W ramach realizacji odcinka 2 przewidziany jest montaż słupów i opraw na odcinku 2 (kable zasilające latarnie na odcinku 2 mają zostać wykonane w ramach realizacji odcinka 1 (co ilustruje rysunek dzielący etapy).

Pytanie 13

Jaki zakres prac jest do wykonania? Który dokument jest wiążący, czy zakresy pokazane na rysunkach w folderze: Zakres robót - Skwer Krasińskiego to jedyne zakresy do wykonania - tj odcinek 1, odcinek 2, odcinek 3, odcinek4?

Odpowiedź:

Zakres prac został szczegółowo oznaczony w przedmiarach oraz opisany w OPZ. Zakres robót dotyczy odcinka 1 odcinek 2, odcinek 3, odcinek 4.

Pytanie 14

Bardzo wiele pozycji kosztorysowych jest zaniżonych lub zawyżonych w stosunku do rysunków, który dokument jest wiążący?

Odpowiedź:

Wiążące są dokumenty wymienione w OPZ (przedmiary, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne). Przedmiary dla poszczególnych czterech odcinków Skweru Krasieńskiego dotyczą zakresów robót, wynikających z poszczególnych projektów wykonawczych w granicach czterech obszarów zaznaczonych na rysunku 1 (rys. A7-SK_01a, rys. A7-SK_01b, rys. A7-SK_01c).

Pytanie 15

Występują różnice między poszczególnymi rysunkami dotyczącymi tego samego zakresu, proszę o informację które projekty są wiążące.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż każdy odcinek ma inny zakres robót jednakże jest szczegółowo opisany przedmiarze jak również w opz.

Pytanie 16

Jaką technologią należy wykonać murki z elementów prefabrykowanych w przypadku łuków? Murki posiadają stopy które będą na siebie nachodzić oraz są prefabrykowane, tj posiadają krawędzie proste.

Odpowiedź

Murki mają zostać wykonane z gotowych prefabrykowanych kątowych segmentów betonowych spełniających warunki podane w dokumentacji projektowej (Tom 2.2.2.3) oraz wymagania określone w specyfikacjach technicznych (Tom 2.2.3), m.in. vide str 11-13 w tomie Tom 2.2.2.3. oraz rys.

Pytanie 17

Co w przypadku gdy granica odcinków przechodzi przez nawierzchnię lub środek rabaty? czy granice przechodzące przez fragment ścieżki rowerowej oznaczają że ten fragment nawierzchni wyrwany z całości jest również do zrealizowania?

Odpowiedź:

Realizacja ścieżki rowerowej jest poza zakresem ogłoszonego przetargu. W miejscach, gdzie fragmenty ddr wchodzą w granice poszczególnych czterech odcinków

zaznaczonych na rys 1 - zamiast nawierzchni projektowanej ddr należy ułożyć tymczasowe nawierzchnie: z płyt betonowych 50x50 lub naw. mineralną (w zależności od typu naw. ciągu pieszego, który przechodzi przez ddr). Chodnik z betonu lanego na odcinku przechodzącym przez projektowaną ścieżkę rowerową, należy ułożyć z płyt chodnikowych 50 x 50. W przypadku jeśli ddr w projekcie jest z podłożem strukturalnym – tymczasowa nawierzchnia powinna mieć zastosowane również podłoże strukturalne. W przedmiarach dla 4 odcinków uwzględniono ww. zasady.

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.