



Znak sprawy: 119/TP/2022

Warszawa, dnia 12.01.2023 r.

**Wykonawcy uczestniczący w  
postępowaniu nr 119/TP/2022**

*dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, pn.: „Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Skwer Krasińskiego”.*

**KOMUNIKAT NR 2**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1**

*Czy Zamawiający potwierdza, że udostępnił komplet dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia (tj. opisy, rysunki, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, warunki techniczne)?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza kompletność dokumentacji projektowej. Złożone w późniejszym czasie wnioski o wycinkę zostaną dostarczone Wykonawcy na etapie realizacji już z decyzją.

**Pytanie 2**

*Proszę o udostępnienie pełnego przedmiaru uwzględniającego cały zakres planowanych robót – (załączone przedmiary są niekompletne).*

**Odpowiedź:**

Przedmiar jest kompletny i dotyczy zakresu robót do wykonania w zakresie zamówienia - „Skweru Krasińskiego”. Ponadto został w nim wskazany podział na zadania i opcje.

**Pytanie 3**

*Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie wymagane do wykonania zadania decyzje, zgody i pozwolenia są aktualne i będą aktualne przez cały okres trwania Umowy?*

**Odpowiedź:**

Pozwolenia są aktualne na obecną chwilę. Jeżeli koniec ważności decyzji będzie się zbliżał, Zamawiający wystąpi o przedłużenie

**Pytanie 4**

*Czy w "Tabela GD-1: Gospodarka drzewostanem - Ważne dyspozycje" zawarta jest cała roślinność występująca na terenie inwestycji i można tabelę uznać za obligującą?*

**Odpowiedź:**

Tabela GD-1 obejmuje całą roślinność w granicach Skweru Krasińskiego i Skweru Broniewskiego. Drzewa i krzewy objęte przetargiem „Budowa Skweru Krasińskiego” to roślinność w granicach odcinka 1, 2,3 i 4, zaznaczonych na rys 1 w katalogu „Zakres robót - Skwer Krasińskiego”. Numery zinwestaryzowanych drzew i krzewów w ww. granicach można zidentyfikować na podstawie planu sytuacyjnego w tomie 2.2.2.1: I. Projekt gospodarki drzewostanem – plan sytuacyjny i ww. rys. 1.

**Pytanie 5**

*Z uwagi na to iż występują miejsca, gdzie ze względu na brak miejsca i potrzebę zachowania ciągłości projektowanych dróg rowerowych, chodników i ścieżek mineralnych nie było możliwości zaprojektowania nawierzchni z pominięciem stref ryzyka istniejących i projektowanych drzew prosimy o informację czy zmianą nieistotną w projekcie będzie zmiana rzędnych projektowanego zagospodarowania? Po dokonaniu wizji lokalnej jako doświadczony wykonawca zauważyliśmy około 50 % korzeni występuje w rejonie projektowanych nawierzchni.*

**Odpowiedź:**

Temat jest omówiony w Tomie 2.2.1, w rozdziale „4.3.Rozwiązania łagodzące wpływ projektowanych nawierzchni na drzewa” oraz w Tomie 2.2.2.6-1, w rozdziale 7. W ww. rozdziale 7 są m.in. zapisy: „Nie wyklucza się, iż w trakcie realizacji robót – w uzgodnieniu z nadzorem i ZZW – zostaną wyznaczone dodatkowe odcinki nawierzchni, wzdłuż których będzie konieczne zastosowanie rozwiązań łagodzących wpływ projektowanych nawierzchni na drzewa”. (...) „W strefach ochronnych adaptowanych drzew i krzewów, roboty należy prowadzić ręcznie, pod nadzorem ZZW”. (...) „Roboty należy prowadzić ręcznie również w wypadku widocznych na powierzchni terenu korzeni drzew (szczególnie w przypadkach zaznaczonych na rysunkach A7-S\_2-2-2\_6-1\_1a – 2b)”.

### **Pytanie 6**

*Prosimy o potwierdzenie, że montaż znaków drogowych jest poza zakresem zamówienia.*

### **Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że montaż znaków drogowych jest poza zakresem.

### **Pytanie 7**

*Prosimy o informację jaką ilość słupów oświetleniowych przewidziano do demontażu.*

### **Odpowiedź:**

Informacja wskazana jest w przedmiarze. Proszę o dokładne zapoznanie się z dokumentacją postępowania przetargowego.

### **Pytanie 8**

*Prosimy o potwierdzenie, że tablicę informacyjno edukacyjną należy wykonać zgodnie z rysunkiem: " Tablica informacyjno-edukacyjna "duża" - Konstrukcja i posadowienie" i będzie ona odporna na działanie osób trzecich.*

### **Odpowiedź:**

Postumenty tablic informacyjno-edukacyjnych należy wykonać w oparciu o:

- Podstawowe dane techniczne i materiałowe oraz ilustracje zawarte w tomie 2.2.1.
- Rzuty, przekroje i widoki obiektów oraz detale wykonawcze, prezentujące rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne zawarte w Tomie 2.2.2\_2. (Postument tablicy dużej należy wykonać wg rysunku: Tablica informacyjno-edukacyjna "duża" - Konstrukcja i posadowienie A7-S\_2-2-2\_2\_E3 - rewizja 02 oraz rysunku: Tablica informacyjno-edukacyjna "duża" - detal 1 A7-S\_2-2-2\_2\_E3\_D1 - rewizja 01)
- Standardy materiałowe, warunki wykonania i odbioru określone w Tomie 2.2.3 ST, w części ST-MA-01 (vide Tab MA-1 w tomie 2.2.2.2)

Nośniki informacji należy wykonać wg Tomu 2.2.5\_2 Treści systemu informacyjno-edukacyjnego

Lokalizacja projektowanej małej architektury, w tym tablic informacyjno-edukacyjnych wskazana jest na planie sytuacyjnym, na rysunkach w Tomie 2.2.2\_2. Realizacja wg zakresu robót określonego w przedmiarach oraz na rys. 1 zawartych w katalogu „Zakres

robót - Skwer Krasińskiego”..

#### **Pytanie 9**

*Czy nawierzchnia bezpieczna ze zrębków może zostać wykonana z materiału pozyskanego z wycinki na terenie inwestycji ?*

#### **Odpowiedź:**

Standardy materiałowe, warunki wykonania i odbioru nawierzchni bezpiecznych określone są w Tomie 2.2.3 ST, w części ST\_MA-03 (vide tabela MA-3 w tomie 2.2.2.2). Do wykonania nawierzchni ze zrębków drewnianych należy zastosować rozdrobnione mechanicznie drewno bez kory i liści (wielkość cząstki od 5 mm do 30 mm), zgodnie z PN-EN 1176.

#### **Pytanie 10**

*Drewno Robinii w jednym elemencie ma być olejowane w sąsiadującym fragmencie lazurowane, czy w związku z tym Zamawiający wyrazi zgodę na ujednolicenie stosowanych powłok do jednej z metod ?*

#### **Odpowiedź:**

Zalecamy dokładniejsze zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi. Drewno robinii ma być lazurowane. Olejowane mają być wszystkie elementy z drewna świerkowego KVH i BSH oraz z drewna z modrzewia syberyjskiego. Standardy materiałowe, warunki wykonania i odbioru określone są w Tomie 2.2.3 ST, w części ST-MA-01. Preparaty do nasycania drewna zostały omówione w ST-MA-01, w rozdziale 2.3.

#### **Pytanie 11**

*Jaka łączna jest długość przewidzianych wygrodzień typu ZOM na całym realizowanym odcinku w zakresie podstawowym?.*

#### **Odpowiedź:**

*Informację tą uzyska Oferent sumując ww. pozycję kosztorysową z przedmiarów dla zadania podstawowego.*

**Pytanie 12**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę drewna stosowanego w pergolach na drewno iglaste lite ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę drewna na etapie postępowania przetargowego. Jeżeli Wykonawca wykaże podczas realizacji brak możliwości zamówienia wskazanego drewna i zaproponuje inne drewno o podobnych parametrach, Zamawiający wraz z Nadzorem Autorskim przeanalizują propozycję zmiany.

**Pytanie 13**

*Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę drewna stosowanego w rampach na drewno iglaste lite ?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę drewna na etapie postępowania przetargowego. Jeżeli Wykonawca wykaże podczas realizacji brak możliwości zamówienia wskazanego drewna i zaproponuje inne drewno o podobnych parametrach, Zamawiający wraz z Nadzorem Autorskim przeanalizują propozycję zmiany.

**Pytanie 14**

*Prosimy o wskazanie parametrów równoważności w projektowanych konstrukcjach drewnianych.*

**Odpowiedź:**

Projektowane konstrukcje drewniane należy wykonać wg indywidualnych, autorskich projektów wykonawczych, dedykowanych projektowanym skwerom, ujętych w Tomie 2.2.2\_2 (vide opis w rozdziale 4, Tabela MA-1 oraz rysunki wykonawcze w załącznikach – część I i II). Standardy materiałowe, warunki wykonania i odbioru określone w Tomie 2.2.3 ST, w części ST-MA-01. W ww. dokumentach zostały określone parametry techniczne projektowanych konstrukcji, które są oczekiwane.

**Pytanie 15**

*Karta stojaku rowerowego nie posiada podanego materiału wykonania, prosimy o doprecyzowanie.*

**Odpowiedź:**

Dane techniczne i materiałowe stojaka rowerowego oraz ilustracje zawarte są w tomie

2.2.1, str 40-41. Standardy materiałowe, warunki wykonania i odbioru określone są w Tomie 2.2.3 ST: ST-MA-02 (vide tabela Ma-4). Analogiczne informacje dla pozostałych elementów małej architektury są zawarte w tabelach w tomie 2.2.2.2 Mała architektura.

**Pytanie 16**

*Prosimy o potwierdzenie, że poza zakresem zamówienia jest układanie krawężników przy przejściach dla pieszych.*

**Odpowiedź**

Zamawiający potwierdza, że układanie krawężników jest poza zakresem opracowania.

**Pytanie 17**

*Czy w celu optymalizacji kosztów ponoszonych przy wydatkowaniu funduszy publicznych zamawiający zezwoli na zmianę przewodów elektrycznych na inne spełniające wymagane przepisy i normy ?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę materiału na etapie postępowania przetargowego. Jeżeli Wykonawca wykaże podczas realizacji brak możliwości zamówienia wskazanego materiału i zaproponuje inny o podobnych parametrach, Zamawiający wraz z Nadzorem Autorskim przeanalizują propozycję zmiany.

**Pytanie 18**

Czy Zamawiający zaakceptuje kolor nawierzchni mineralnej szary ?

**Odpowiedź:**

*Kolor nawierzchni mineralnej został określony w Tomie 2.2.3, w części ST-D-05.01.04a Nawierzchnia mineralna, w rozdziale 2.2. Wymagania dotyczące materiałów str 1 – jako jasno szary.*

### **Pytanie 19**

Prosimy o informację czy Zamawiający zezwoli na recykling pozyskanego betonu w celu wbudowania go w konstrukcję podbudowy ciągów pieszych.

### **Odpowiedź:**

*Układ warstw, ich grubości i rodzaj materiałów, z których mają być wykonane warstwy konstrukcyjne dla poszczególnych nawierzchni muszą być zgodnie z zatwierdzonym Projektem konstrukcji nawierzchni, ujętym w Tomie 2.2.1 oraz w Tomie 2.2.2\_6-1. Materiały użyte do budowy konstrukcji muszą spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej oraz w Tomie 2.2.3 ST.*

### **Pytanie 20**

Z uwagi na dużą ilość folderów na serwerze zamawiającego zwracamy się z prośbą o wskazanie folderu, w którym zawarta jest dokumentacja obowiązująca w danym postępowaniu. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie spisu, który wskazywałby obowiązującą dokumentację.

### **Odpowiedź:**

*W folderach dokumentacji znajduje się projekt zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura Zielone ulice” — Etap I w zakresie ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Powązkowskiej (obszar A7. I — tzw. „Skwer Krasińskiego”) oraz ulicy Broniewskiego na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Krasińskiego (obszar A7. II — pod roboczą nazwą „Skwer Broniewskiego”) w którego zakres wchodzi budżet partycypacyjny pn. „Skwer Krasińskiego”. Wszystkie dokumenty są obowiązujące, ale w zakresie wskazanym w folderze „Zakres robót – Skwer Krasińskiego”. W przetargu zostały zamieszczone przedmiary z podziałem na zamówienie podstawowe oraz opcje, które pokazują bardzo szczegółowo zakres robót.*

### **Pytanie 21**

Czy projekt zagospodarowania zakłada utrzymanie minimalnego wymaganego bezpieczeństwa niezbędnego w rejonie przejść dla pieszych ?

### **Odpowiedź:**

*„Projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy dróg publicznych: ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Powązkowskiej, ulicy Broniewskiego na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Krasińskiego oraz ulicy Przasnyskiej (fragm. dz. nr 49/1 w obrębie 7-03-04 i fragm. dz. nr 2 w obrębie 7-03-03), bez zmiany granic pasa drogowego, dla inwestycji Zarządu Zieleni m.st. Warszawy pod nazwą: Infrastruktura Zielone ulice” — Etap I w zakresie ulicy Krasińskiego na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Powązkowskiej (obszar A7. I — tzw.*

*„Skwer Krasińskiego”) oraz ulicy Broniewskiego na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Krasińskiego (obszar A7. II — pod roboczą nazwą „Skwer Broniewskiego”) jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności prawem budowlanym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz ustawą o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 z późn. zm.) z aktami wykonawczymi, wiedzą techniczną i normami technicznymi. (vide Oświadczenie projektanta w Tomie 2.2.1)*

**Pytanie 22**

Ile studzienek i wpustów ściekowych należy poddać regulacji w ramach inwestycji ?

**Odpowiedź:**

*Zakres robót - Skwer Krasińskiego nie obejmuje regulacji studzienek i wpustów.*

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert.