

UŁOŻENIE CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: UŁOŻENIE CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH					
1		Roboty przygotowawcze chodnik			
1 d.1	KNP 02 0318 -01.03	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie przęseł i siatki - prefabrykowane drewniane ramy osiatkowane	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
2 d.1	KNNR 6 0102-02	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
3 d.1	KNNR-W 3 0101-02	Plantowanie terenu ze ścięciem wypukłości do 20 cm w gruncie kat.I-IV	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
4 d.1	KNR 19-01 0118-03	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
2		PRZYGOTOWANIE TERENU			
5 d.2	KNR 2-31 0105-05 0105-06 kalk. własna	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
6 d.2	KNNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
7 d.2	KNNR 6 0503-02	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000