

## WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA UMOWY I ZASADY WYKONANIA PRAC

### I. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca w prowadzonych przez siebie pracach zastosuje się do obowiązujących przepisów prawa (a w szczególności ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 450 z.póź. zm.). Prace winny być wykonywane zgodnie ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi normami, uzgodnieniami z Zamawiającym, w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom ulic i parku.

2. W przypadkach bezwzględnej konieczności przejazdu i zaparkowania na trawniku ciężkiego sprzętu, Wykonawca będzie stosował wyłącznie maty antykompresyjne, wykonane z polietylenu. Każdy taki przypadek musi być uprzednio uzgodniony z Zamawiającym.

Miejsce parkowania sprzętu musi być uzgodnione z Zamawiającym. Po zakończeniu prac, teren należy uprzątnąć, zdemontować maty antykompresyjne oraz odtworzyć wszystkie naruszone podczas prac trawniki.

Płyty/maty antykompresyjne, tak zwane drogi tymczasowe wykonane z polietylenu w formie płyt. Płyty należy układać bezpośrednio na trawniku i łączyć ze sobą szybkozłączem. Nośność płyt musi być dostosowana do masy sprzętu a ilość dopasowana do zabezpieczanej powierzchni.



3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, wszelkich szkód, które powstały w trakcie wykonywania prac (ewentualnych uszkodzeń nawierzchni, kabli, rur oraz innych instalacji podziemnych i naziemnych itp.). W wypadku uszkodzenia drzew, krzewów, rabat i trawników Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia na swój koszt zniszczonej zieleni i zapłaty kar umownych.

4. Wykonawca na wniosek Zamawiającego jest zobowiązany do skierowania swojego przedstawiciela do udziału w kontrolach.

5. Wykonawca zobowiązany jest przez cały czas trwania robót do utrzymania porządku na terenie objętym pracami oraz w miejscach sąsiadujących z terenem prac, które mogą ulec zanieczyszczeniu w wyniku prowadzenia robót (np. drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, jezdnie itp.).

6. Nie dopuszcza się:

- wyrzucania zebranych zanieczyszczeń do koszy na śmieci;
- pozostawiania na terenach sąsiednich zanieczyszczeń powstałych podczas wykonywania prac;
- zmiatania, zgrabiania na tereny sąsiadujące z obsługiwanymi terenami zieleni.

7. Środki transportu, wykorzystywane do wykonywania prac winny:

- posiadać pozwolenie od Zamawiającego na wjazd na trawniki przyuliczne,

- być oznakowane (logo, pełna nazwa i adres firmy).

Zamawiający zobowiązuje się do wydania zezwolenia przed przystąpieniem do realizacji prac w pasach drogowych.

8. W przypadku prac prowadzonych w parku pojazdy mogą poruszać się tylko po drogach utwardzonych i innych wskazanych przez Zamawiającego jako drogi techniczne na podstawie przepustek wydanych przez Zamawiającego. W celu uzyskania przepustek, Wykonawca w terminie do 7 dni od podpisania umowy, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji listę pojazdów niezbędnych do wykonywania umowy z podaniem marki i numerów rejestracyjnych. W zależności od potrzeb ilość pojazdów będzie ustalona przez Zamawiającego podczas realizacji umowy.
9. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania e-mailem na adres: [ro8@zzw.waw.pl](mailto:ro8@zzw.waw.pl) dla dzielnicy Praga-Południe raportów z rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych prac.
10. Do wykonywania prac należy stosować sprzęt sprawny technicznie, który (użyty zgodnie z przeznaczeniem) nie spowoduje zagrożenia zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska.
11. Prace objęte niniejszą umową należy wykonywać w dni robocze w przedziale godzinowym 7.00-16.00
12. Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien posiadać przy sobie kserokopię umowy.
13. Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek Zamawiającego) do skierowania swego przedstawiciela do udziału w kontrolach. Za wykonywanie prac będzie odpowiedzialny kierownik robót:  
imię i nazwisko.....  
telefon: .....
14. W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, wydarzenia ogólnomiejskie, uroczystości, roboty drogowe itp.) Zamawiający może zmienić terminy wykonania poszczególnych prac.
15. W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności (warunki atmosferyczne, nagłe zdarzenie losowe, wypadek, roboty drogowe itp.) Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o konieczności rezygnacji lub przesunięcia terminu wykonywania czynności objętych umową natychmiast po powzięciu takiej decyzji - drogą mailową na adres [ro8@zzw.waw.pl](mailto:ro8@zzw.waw.pl) dla dzielnicy Praga-Południe lub telefonicznie.
16. Wykonawca zobowiązany jest (na wniosek Zamawiającego) do zapewnienia transportu podczas odbioru robót.
17. Podczas wykonywania prac objętych niniejszą umową nie zezwala się na stosowanie jakichkolwiek dmuchaw.

## **TECHNOLOGIA MONTAŻU ŁAWKI**

1. Ławka montowana do prefabrykatów betonowych wkopanych w gruncie/trawniku (Rysunek nr 1).
2. Ławki winny być zamontowane w sposób trwały.
3. Czynności związane z montażem:
  - a) wytyczenie lokalizacji w terenie,
  - b) wykopanie dołów pod fundamenty (2 szt. na ławkę),
  - c) montaż prefabrykatów,
  - d) ustawienie ławki,
  - e) zamocowanie ławki (przytwierdzenie jej mocnymi stalowymi obejmami i kotwami o długości ok. 40 cm i poprzecznymi „wąsami” 2 żeliwnych podpór ławki

- f) przysypanie fundamentów lub prefabrykatów w taki sposób by nie były widoczne dowiezioną ziemią urodzajną (oraz nasionami traw, jeśli w miejscu montażu był trawnik),
- g) uprzątnięcie terenu prac i wywóz zanieczyszczeń, nadmiaru ziemi.

Przed rozpoczęciem montażu, należy jego sposób wraz z propozycją zastosowanych materiałów uzgodnić z Zamawiającym.

Rysunek nr 1

