

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
likwidacja uszkodzenia skarpy grobli stawu nr 1 w Dolince Służewskiej				
1	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp. Przygotowanie terenu, lokalizacja miejsc ustalonej filtracji w korpusie grobli. 10*7*2	m ² m ²	140,000	
			RAZEM	140,000
2	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III przerośniętym korzeniami 9	m ² m ²	9,000	
			RAZEM	9,000
3	Przygotowanie podłoża, rozkopanie otworu, wypełnienie geowłókniną z cementem. Zaślepienie otworu cementem. Zaślepienie prowadzić w grobli od strony Potoku. 1	kpl. kpl.	1,000	
			RAZEM	1,000
4	Zakup i rozścielenie geowłókniny o gramaturze 200 g/m2 w przygotowanym wykopie 3	m ² m ²	3,000	
			RAZEM	3,000
5	Zakup i dowóz gruntu do uzupełnienia ubytków. Grunt pospółka lub piasek gliniasty o średnicy ziarn d= (0,05-2,0)mm 3*3*2	m ³ m ³	18,000	
			RAZEM	18,000
6	Uzupełnienie dziur w grobli stawu. Wbudowanie gruntu z profilowaniem skarpy z zagęszczeniem liczone jak : Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat.gr.IV) z zagęszczeniem warstwami do 30 cm do Id=0,98. 9	m ³ m ³	9,000	
			RAZEM	9,000
7	Zbieranie nadmiaru gruntu, skoszonych porostów, wyrównanie terenu, wygrabienie. Obsiew mieszanką traw. Zebranie i złożenie śmieci i pozostałości z naprawy. wywóz wraz z utylizacją komunalnych do 20 km. 1	konte- ner konte- ner	1,000	
			RAZEM	1,000